


Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena, Eur, bez PVN	Mērvien. masa, kg	Skaits	Piezīmes
	Apkure					
	Radiatora Rettig Heating Purmo Compact; maks. t. +120 C, spied. 10 bar; kompl.ar atgais.					
1.	krānu un korķi; tabulārā siltuma jauda pie T11/T21/Tie=80/60/20 Ć;	kompl.				
2.	PC 22-500-700; 1029w	kompl.			1	
3.	PC 22-500-1200; 1764w	kompl.			3	
4.	PC 22-500-1600; 2352w	kompl.			7	
5.	Radiatora Purmo Compact sliede, sienas	pāris			11	
6.	Termostatiskais vārsti 013L3703, RTD-N-15 leņķis ar termostat. sensoru 013L3130 RTD	gab			11	
7.	Radiatora atgaitas pievienojumā - noslēgvārsts RLV-15, leņķis 003L0143	gab			11	
8.	Balansēšanas ventilis, MSV-I-20; Kvs=2.5 Pn10; 120 Ć; Dn20 Danfoss	gab.			1	
9.	Balansēšanas ventilis, MSV-I-25; Kvs=4.0 Pn10; 120 Ć; Dn25 Danfoss	gab.			1	
10.	Misiņa lodveida ventilis, Dn20 3/4" ONNLIN	gab.			1	
11.	Misiņa lodveida ventilis, Dn25 1" ONNLIN	gab.			2	
12.	Caurule, tērauda, melnā, Dn20 3/4" FE33/DIN2440	m			1	
13.	Caurule, tērauda, melnā, Dn25 1" FE33/DIN2440	m			1	
14.	Daudzslāņu MLC caurule d16x2.0 "Uponor"	m			15	
15.	Daudzslāņu MLC caurule d20x2.25 "Uponor"	m			22	
16.	Daudzslāņu MLC caurule d25x2.5 "Uponor"	m			28	
17.	Daudzslāņu MLC caurule d32x3.0 "Uponor"	m			65	
18.	Cauruļvadu balsti un stiprinājumi	kompl.			1	
19.	Uponor daudzslāņu caurules savienotājdetaļas, misiņa	kompl.			1	
20.	Izolācijas palīgmateriāli	kompl.			1	
21.	Apkures sistēmu ieregulēšana	sistēma			1	
22.	Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude	m			130	
23.	Pieslēgšana esoš. cauruļvados pie apkures kolektora, Dn50	gab.			1	
24.	Apkures kolektors Dn100,L1000mm; ar izol.50mm	gab.			2	
25.	Ventilācijas siltumapgādes kolektors Dn70 ,L1000mm ar izol. 50mm	gab.			2	
26.	Cauruļvadu d25 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30 mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu.	m			10	
27.	Cauruļvadu d32 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30 mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu.	m			50	
28.						
29.	Atverumu D32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienā biež. 150mm	vieta			4	
30.	Atverumu D32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienā biež. 250mm	vieta			8	
31.	Atverumu D32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienā biež. 510mm	vieta			2	
32.	Atverumu D32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienā biež. 640mm	vieta			4	
33.	Urbumu Dn32 izurbšana pārsegumā ar biežumu 300mm	vieta			4	
34.	Izlaide, Dn15: met. uzgalis ar korķi /iekš. vītne;	kompl.			8	
35.	Automātiskais gaisaizlaišanas vārsts	kompl.			8	
36.	Elektrometināta tērauda caurule D86x3,5	m			56	
37.	Cauruļvadu d80izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 50 mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu.	m			56	

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

				Būvobjekta nosaukums			
				Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana, Stacijas iela 41, Ludza			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Apkure. Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija (sākums).			
Izstrādāja	I.Petrova			Pasūtījuma Nr.	15-34-004	Mērogs	Stadija
				Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.							
						AVK - 11	