



Ēkas daļas atjaunošanas robeža

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Esošais ugunsdzēsības signalizācijas pults
	Adreses dūmu detektors
	Adreses dūmu detektors virs piekargriestiem
	Detektora iznesamais gaismas indikators
	Optisko staru dūmu detektors
	Optisko staru atstarotājs
	Adreses manuālais izsaukuma punkts
	Releju modulis
	Konvencionālo zonu modulis
	Cilpas izolators
	Konvencionālais dūmu detektors
	Konvencionālais dūmu detektors virs piekargriestiem
	Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis
	Ugunsgrēka atklāšanas tīkla signalizācijas kabelis

1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.pl.	Telpas nosaukums	Platība m ²	Piezīmes
101	Skatītāju zāle	416.30	
102	Skatuve	158.90	
103	Mazā zāle	142.40	
104	Tehniska telpa	45.70	
105	Telpa	3.70	
106	Aktieru telpa	20.10	
107	Palīgtelpa	6.20	
108	Palīgtelpa	36.00	
109	Priekštelpa	1.00	
110	Tualete	1.80	
111	Gaitenis	5.80	
112	Aktieru telpa	10.40	
113	Vējtveris	2.30	
114	Kāpņu telpa	12.20	
115	Telpa	13.30	
116	Pieliekamais	1.20	
117	Vējtveris	1.40	
118	Palīgtelpa	5.70	
119	Virtuve	22.50	
120	Zāle	41.00	
121	Telpa	19.80	
122	Telpa	4.80	
123	Telpa	4.60	
124	Halle	146.40	
125	Telpa	27.40	
126	Gaitenis	17.20	
127	Kāpņu telpa	22.00	
128	Vējtveris	4.6	
129	Tualete sievietēm	17.8	
130	Tualete(t.sk.cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	4.5	
131	Telpa	7.4	
132	Garderobe	62.6	
133	Tualete vīriešiem	14.5	
134	Tualete(t.sk.cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	4.6	
135	Priekštelpa	2.9	
136	Vējtveris	6.5	
137	Pieliekamais	2.4	
KOPĀ:		1317.9	
t.sk. atjaunošanā ēkas daļa:		767.0	

Norādījumi:

- Šo lapu skat. kopā ar lapu UAS-3.
- Pēc rekonstrukcijas ierīkot ugunsdzēsības signalizāciju no jauna, izmantojot demontēto aprīkojumu. Pieslēgt visās atslēgtas uz rekonstrukcijas laiku ugunsdzēsības signalizācijas devējus.
- Instalāciju veikt slēpti virs piekargriestiem.
- Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkāt vīniplasta caurulēs.
- Stāvvados, pārējas pāri sienām signalizācijas kabeļus ievilkāt vīniplasta caurulēs.
- Kabeļu trases precizēt montāžas laikā.
- Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt pie griestiem.
- Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m. Nolaikumus līdz rokas signāldevējiem izpildīt vīniplasta caurulēs Ø 20mm
- Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismeķļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A pielikumā p.A.6.4. noteiktās prasības.

				Būvobjekta nosaukums			
				Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana, Stacijas iela 41, Ludza			
Amats				Lapas saturs			
Uzvārds				1. STĀVA PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM			
Paraksts				Pasūtījuma Nr.		15-34-004	
Datums				Mērogs		Stadija	
Izstrādāja T.Germane				Saskaņots		1:200	
06.05.2015				Lapas Nr.		Lapu sk.	
						UAS-3 10	