

LĪGUMS Nr. I- 044 /2019

Ludzā

2019.gada 13.jūnijā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Valda Maslovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Logi 24”, reģistrācijas 40103147903, adrese: Zolitūdes iela 46/2-149, Rīga, LV-1029; turpmāk – **IZPILDĪTĀJS** tās valdes priekšsēdētāja Kirila Fedotova-Beļajeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt logu un palodžu nomaiņu ar pilnu apdari (turpmāk – Darbs) ēkā Ludzas 3 PII “Namiņš”, pēc adreses Latgales iela 94, (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (šī līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (šī līguma pielikums Nr.2) iepirkuma priekšmeta 2.daļā
- 1.2. Izpildītājs apņemas organizēt un veikt logu nomaiņai un montāžai nepieciešamo būvniecības izstrādājumu piegādi, uzstādīšanu un citus pasākumus, kas nepieciešami Darba izpildei un ar to saistīto apdari.
- 1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu - 2019.gada 13.jūniju un ir spēkā 25 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

2. Izpildītāja saistības

- 2.1. Šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.
- 2.2. Veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošus normatīvos aktus, kas reglamentē šajā līgumā paredzētā Darba veikšanu.
- 2.3. Veikt darba drošības pasākumus Objektā, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.4. Veikt Objektā ugunsdrošības, vides aizsardzības un citus pasākumus, kas saistīti ar Darbu.
- 2.5. Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) dienu laikā iesniegt Pasūtītājam parakstīšanai pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, kā arī rēķinu Darba apmaksai.
- 2.6. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas par saviem līdzekļiem aizvēkt no Objekta Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 2.7. Uz sava rēķina un paša spēkiem veikt Pasūtītāja konstatēto defektu novēršanu defektu aktā noteiktajā termiņā.
- 2.8. Izpildīt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

3. Pasūtītāja saistības

- 3.1. Veikt norēķinus ar Izpildītāju par veiktajiem darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) piecu dienu laikā pārbaudīt Darba izpildi un pieņemt atbilstoši šī līguma nosacījumiem izpildīto Darbu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.3. Konstatējot nekvalitatīvi izpildīto Darbu, līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā sastādīt defektu aktu, nosakot termiņu defektu novēršanai, un nosūtīt to Izpildītājam.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma cena, kas maksājama Izpildītājam par veikto Darbu, ir, EUR – 7 315.11 (septiņi tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro un 11 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN 21% summa – EUR 1 536.17 viens tūkstošis pieci simti trīsdesmit seši euro un 17 centi). Līguma summa kopā ar PVN – EUR EUR 8 851.28 (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 28 centi).
- 4.2. Līguma summā iekļautas izmantojamo būvniecības izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.2), un tā nevar tikt mainīta, nemainot būvdarbu apjomu.
- 4.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:
 - 4.3.1. Norēķins par izpildīto darbu tiek veikts pēc Darba pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, pārskaitot Izpildītājam maksājuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
 - 4.3.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
- 4.4. Par maksājuma datumu atzīstams datums, kurā maksājuma uzdevums ir nodots bankā.

5. Garantijas

- 5.1. Izpildītājs garantē Objektā izpildīto darbu kvalitāti 72 (septiņdesmit divu) mēnešu laikā no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 5.2. Garantijas periodā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkādas atklātos defektus, ja tie ir radušies nekvalitatīvi izpildīta Darba dēļ vai nekvalitatīvo materiālu izmantošanas rezultātā.

6. Pušu atbildība

- 6.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts šī līguma 1.3.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.
- 6.2. Puses ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.
- 6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā (t.sk. ugunsgrēki, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbība, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt vai kontrolēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri padara neiespējamu vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju līguma saistību neizpildi.
- 6.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas nepārvaramas varas apstākļi.

7. Strīdu izskatīšana

- 7.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar līgumu.
- 7.2. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.

8. Noslēguma noteikumi.

- 8.1. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 8.2. Pirms termiņa šo līgumu Puses var izbeigt, rakstiski vienojoties.
- 8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo līgumu vienpusēji, rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda savas saistības un atkārtoti nenovērš Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai defektus.
- 8.4. Jēbkādi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi, Pusēm rakstiski vienojoties.
- 8.5. Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas nov., LV-4626

Banka: AS Citadele banka

kods: PARXLV22

konts: LV09PARX0002240270024

IZPILDĪTĀJS

SIA "Logi24"

reģistrācijas Nr.40103147903


Zolitūdes iela 46/2-149,

Rīga, LV-1029


Banka: AS Swedbank

kods: HABALV22

konts: LV11HABA0551032889706



V.Maslovskis



K.Fedotovs-Beļajevs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Iepirkumam "Logu nomaiņa Ludzas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. LNP 2019/23"

1. Katras daļas darbu apjomi ir doti orientējoši un ir šīs Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa Katrs pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar orientējošiem darbu apjomiem un individuāli veikto logu uzmērīšanu objektā.
2. Pretendentam jāiesniedz Tehnisko piedāvājumu logu nomaiņai (tāmes). Piedāvājums jā sagatavo atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju pielikumā dotajam Darbu apjomu sarakstam, bet ievērojot personīgi veikto uzmērīšanu, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
3. Tāmē jāiekļauj visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.
4. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.
6. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet **ne vēlāk kā nolikuma 1.5.1. punktā norādītajos termiņos.**
7. **Pretendents norāda būvdarbu garantijas laiku (iekļauj pieteikumā brīvā formā).**
8. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
9. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
10. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
11. Piegādātājs, lai iesniegt faktiskai situācijai atbilstošu piedāvājumu, pirms piedāvājuma iesniegšanas ierodas objektos un veic logu uzmērīšanu. Par uzmērīšanas veikšanu, pretendents iekļauj tehniskajā piedāvājumā apliecinājumu saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr. 8.
12. Piedāvātām un uzstādāmām logu konstrukcijām jāizpilda 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 339. "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju iltumtehnika"" un citu Latvijas Republikas vai Eiropas savienības normatīvu prasības, par ko pretendents būvdarbu laikā iesniedz pasūtītājam sertifikātus vai citus objektīvus pierādījumus..

(pasūtītāja paraksts/urņa atšifrējums)

2019.gada

PAREZAMĀS LĪGUMCENAS KOPTĀME



Objekta nosaukums: PII "Namiņš"

Būves nosaukums: Logu nomaļņa Ludzas PII "Namiņš"

Objekta adrese: Latgales iela 94 Ludza

Pasūtījuma Nr.: ID Nr. LNP 2019/23

Tāme sastādīta 2019. gada tīrgus cenās.

Tāmes sastādīšanas datums: 2019.gada 29.maija.

Nr.p.k.	Objekta Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	1	Logu nomaļņa Ludzas PII "Namiņš"	7 315,11
		Kopā	7 315,11
		PVN 21%	1 536,17
		PAVISAM BUVNIECĪBAS IZMAKSAS	8 851,28
		KOPA	8 851,28

Sastādīja: Aldonis Rumka, SIA "Logi24" ēku būvdarbu vadītājs, 29.05.2019. Sertifikāta Nr. 4-04370

Tāme sastādīta 2019.gada 29.maija.

Parbaudīja: SIA "Logi24" Valdes priekšsēdētājs Kirils Fedotovs-Belajevs:

Kopsavilkuma aprēķins Nr.1

Logu nomaigņa Ludzas PII "Namiņš"

(buvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: PII "Namiņš"

Būves nosaukums: Logu nomaigņa Ludzas PII "Namiņš"

Objekta adrese: Latgales iela 94 Ludza

Pasūtījuma numurs :ID Nr. LNP 2019/23

Par kopējo summu, EUR 7 315,11

Kopējā darbietilpība, c/h 222,14


Tāmes sastādīšanas datums: 2019.gada 29.maija.

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Taisītā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	
1	Lokālā tāme Nr.1-1	LOGU IZBŪVE	6 773,25	1 155,14	5 499,05	119,06	222,14
		Kopā	6 773,25	1 155,14	5 499,05	119,06	222,14
		Virszdevumi 5%	338,66				
		t.sk. darba aizsardzībai	27,09				
		Peļņa3%	203,20				
		PAVISAM KOPA	7 315,11				

Sastādīja: Aļdonis Rumka, SIA "Logi24" ēku būvdarbu vadītājs, 29.05.2019. Sertifikāta Nr. 4-04370

Tāme sastādīta 2019.gada 29.maija.

Parbaudīja: SIA "Logi24" Valdes priekšsēdētājs Kirils Fedotovs-Beļajevs



Lokālā tāmē Nr.1-1
LOGU IZBUVE

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: PII "Namiņš"
Būves nosaukums: Logu nomaļa Ludzas PII "Namiņš"
Objekta adrese: Latgales iela 94 Ludza
Pasūtījuma numurs: ID Nr. LNP 2019/23

Tāme sastādīta 2019. gada pirmās ceturksņa pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				Summa
					Laika norma (ch)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvstrādāju ml	Mehānismi	Kopā	Darbietība (ch)	Darba alga	Būvstrādāju ml	Mehānismi	
1.1	02-00000	Logi Koka logu demontaža, bēggružu iekrašana konteinerā un nogādāšana izgāzuvē	gb.	19,00	1,50	5,20	7,80	0,00	4,68	12,48	28,50	148,20	0,00	88,92	237,12
1.2	12-00000	L-1 PVC logs (2460x1870(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru). Profils: Auplasts IDEAL 4000, Profili krāsa: balta, Silīka pakete: 4/16-4/LowE+Arg (Pakete ar divām selektīvam stiklam, k=1,1), Furnitūra: Maco Multi-Matic Standard, rokturis Harmony, alum. mikrovēdināšana, balts, Uw <= 1,50.	gb.	15,00	8,00	5,20	41,60	280,00	1,25	322,85	120,00	624,00	4200,00	18,75	4 842,75
1.3	12-00000	L-12 PVC iogs (1500x1380(h)mm) (saskaņā ar specifikāciju, ieskaitot furnitūru). Profils: Auplasts IDEAL 4000, Profili krāsa: balta, Silīka pakete: 4/16-4/LowE+Arg (Pakete ar divām selektīvam stiklam, k=1,1), Furnitūra: Maco Multi-Matic Standard, rokturis Harmony, alum. mikrovēdināšana, balts, Uw <= 1,48.	gb.	4,00	8,00	5,20	41,60	135,25	1,25	178,10	32,00	166,40	541,00	5,00	712,40
1.1	10-00000	Iekšējo palodžu montāža PVC 500 mm Iekšējie darbi													
1.2	21-00000	Stārdas palodžu montāža (tonis saskapots ar pasūtītāju) PE 300 mm Aļļu apdāre no ārpusē/iekšpusēs	m	45,41	0,35	5,20	1,82	10,00	0,05	11,87	15,89	82,65	454,10	2,27	539,02
1.1	21-00000	Aļļu apdāre no ārpusē/iekšpusēs	kpl	15,00	1,00	5,20	5,20	4,50	0,16	9,86	15,00	78,00	67,50	2,40	147,90
Tiesās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)											222,14	1155,14	5499,05	119,06	6773,25

Sastādīja: Aļdonis Rūmka SIA "Logi24" ēku būvdarbu vadītājs, 29.05.2019.
(paraksts un tā atsīrējums: datums)

Sertifikāta Nr. 4-04370
Pārbaudīja: Kirils Fedotovs-Belajevs, SIA "Logi24" Valdes priekšsēdētājs, 29.05.2019.
(paraksts un tā atsīrējums: datums)