



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas 2013.gada 25. oktobra sēdē
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece

_____ K.Nikolajeva

ATKLĀTA KONKURSA

**„Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija,
Ludzā, Ludzas novadā”
identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF**

NOLIKUMS

Ludzā, 2013

SATURS

1. Vispārīgā informācija	3
2. Papildus informācija par priekšmetu	5
3. Papildus informācija.....	5
4. Piedāvājuma noformējums	5
5. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā	6
6. Prasības Pretendenta profesionālajām spējām.....	7
7. Pretendenta atlases dokumenti	8
8. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem.....	9
9. Tehniskais piedāvājums	11
10. Finanšu piedāvājums	11
11. Prasības attiecībā uz personu apvienībām	11
12. Cita informācija.....	12
13. Būvlaukuma apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	12
14. Komisijas tiesības.....	13
15. Komisijas pienākumi.....	13
16. Pretendents, tā tiesības un pienākumi.....	13
17. Piedāvājumu atvēršana	14
18. Pretendentu atlase.....	14
19. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.....	14
20. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.....	14
21. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	15

Pielikumi:

1. Pielikums Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2. Pielikums Informācija par pretendentu
3. Pielikums Apliecinājuma veidnes
4. Pielikums Kvalifikācija
5. Pielikums Curriculum Vitae
6. Pielikums Darba organizācija
7. Pielikums Darbu apjomi
8. Pielikums Finanšu piedāvājums
9. Pielikums Saistību nodrošinājuma izpildes forma
10. Pielikums Līguma projekts

1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2013/59/ERAF

1.2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ludzas novada pašvaldība
Adrese	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
Reģ. Nr.	90000017453
Tālruna Nr.	+371-65707400
Faksa Nr.	+371-65707402
e-pasta adrese	dome@ludzaspils.lv

1.3. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.4. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”; 3.6.2. pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”; 3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

1.5. **Projekta mērķis:** veikt Ludzas pilsētas ielu un laukuma Stacijas un Raiņa ielu krustojumā rekonstrukciju, lai paaugstinātu novada konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.

1.6. Projekta ietvaros plānots veikt šādu ielu un ielu posmu rekonstrukciju Ludzas pilsētā: **Kr. Barona ielas, Rekašova ielas un Tirgus ielas** rekonstrukciju.

Kr.Barona iela atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsēt būvniecības piemineklis (Nr. 7441). Rekonstruējamais ielas posms (421 m) sākas pie Skolas ielas un turpinās līdz 1. Maija ielai. Ielas segums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī – tas ir bedrains un līdz ar lielo garenkritumu trases beigās rada bīstamu kombināciju autobraucējiem, it īpaši pasliktinātos laika apstākļos. Projekta mērķis ir izbūvēt karsta asfalta segumu, rekonstruējot visas nesošās konstrukcijas kārtas. Projekta ietvaros tiks rekonstruētas vecās ietves. Ielas rekonstrukcijas ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru pa Kr.Barona ielu, to pieslēdzot kolektoram, kas tiks izbūvēts pa Rekašova ielu. Projektā ir paredzēta apgaismojuma tīklu rekonstrukcija un vājstrāvas tīklu rekonstrukcija.

Rekašova iela atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsēt būvniecības piemineklis (Nr. 7441). Rekonstruējamais ielas posms (497 m) sākas no Mazā Ezerkrasta ielas un turpinās līdz Raiņa ielai. Būvprojekta mērķis ir izbūvēt karsta asfalta segumu, rekonstruējot visas nesošās konstrukcijas kārtas. Projekta ietvaros tiks rekonstruētas ietves. Ielas rekonstrukcijas ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru no Tirgus ielas līdz Mazajam Ludzas ezeram ar izvadi tajā, pirms tam lietus ūdeņus attīrot no piesārņojuma. Šis lietus ūdens kanalizācijas kolektors paredzēts arī, lai tam varētu pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas no apkārtējām ielām. Projektā ir paredzēta apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, vājstrāvas tīklu rekonstrukcija. Rekonstrukcijas darbu ietvaros ir paredzēts veikt visu nepieciešamo komunikāciju aku vāku līmeņošanu atbilstoši jaunajam ielas virsmas līmenim.

Tirgus iela ir vietējās nozīmes Ludzas pilsētas iela, tā atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsēt būvniecības piemineklis (Nr.7441). Pašreiz Tirgus ielai ir gan asfālbetona, gan grants segums. Ielas sega projektējamā posmā lielākoties ir nolietojusies – sastopami segas iesēdumi un bedres, vietām izveidojies asfālbetona seguma plaisu tīkls. Rekonstrukcijas projektā projektētais

Tirgus ielas posma garums ir 580,00 m (rekonstruējamais ielas posms sākas no Stacijas ielas). Rekonstrukcijas projektā paredzēts sakārtot Tirgus ielas un Tālavijas ielas krustojumu (rekonstruējamais Tālavijas ielas posma garums ir 59,44m). Rekonstrukcijas darbos ietilpst lietus ūdens atvades sistēmas rekonstrukcija, gājēju betona bruģa ietvju izbūve, jaunas karstā asfalta segas izbūve, apgaismojuma tīkla rekonstrukcija. Visu ēku pamatus uz Tirgus ielas un Tālavijas ielas, kurus skar projekta izbūves robežas, paredzēts noklāt ar hidroizolāciju divās kārtās.

1.7. Atklāta konkursa priekšmets ir Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzas pilsētā.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets sastāv no 3 daļām:

1. **daļa.** Rekašova ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
2. **daļa.** Kr.Barona ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
3. **daļa.** Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

1.8. CPV kods: 45233330-1; 45233252-0.

1.9. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss.

1.10. Līguma izpildes vieta: Ludzas pilsēta, Ludzas novads.

1.11. Līguma izpildes laiks: 7 (septiņi) mēneši no līguma Darbu uzsākšanas dienas.

1.12. Atklātā konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.12.1. Ar **Atklāta konkursa „Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā”** nolikumu un projektētāju izstrādātiem būvprojektiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv.

1.12.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – **Atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF**, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.12.3. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv.

1.12.4. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.13. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.13.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2013. gada 3. decembrī plkst. 10:00**, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.13.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas

laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.13.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.13.4. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pagarinot piedāvājuma iesniegšanu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 15 dienām.

1.14. Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

2. Papildus informācija par priekšmetu

2.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

2.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.3. Rekašova, Kr. Barona un Turgus ielu rekonstrukcijas tehniskajos projektos ir iekļauta elektroapgādes tīklu izbūve, bet tās apjomi nav iekļauti šīs procedūras Nolikumā un Pretendentam nav jāiekļauj šīs izmaksas piedāvājumā, bet jāņem vērā, ka šos darbus veiks AS „Sadales tīkls” izvēlētais apakšuzņēmējs.

2.4. Rekašova iela, Kr. Barona un Turgus iela atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsētībūvniecības piemineklis, līdz ar to rekonstrukcijas darbus nevarēs uzsākt, kamēr Pasūtītājs nesaņems Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.

3. Papildus informācija

3.1. Līgums par Rekašova, Kr.Barona un Turgus ielas rekonstrukciju saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem tiks noslēgts, ja tiks atbalstīti grozījumi projektā „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” programmas sadarbības iestādē – Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

4. Piedāvājuma noformējums

4.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2013. gada 3. decembrī, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Rekašova, Kr.Barona un Turgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF. Neatvērt līdz 2013. gada 3. decembrim plkst. 10:00”.

4.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

4.3. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumus kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī Publisko iepirkumu likuma 55. panta 4¹. daļā noteiktajā gadījumā.

4.4. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

4.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

4.6. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

4.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

4.9. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Kopija”.

4.10. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 4.3.-4.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

4.11. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

4.11.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Turgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

4.11.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

4.11.3. Pieteikums atbilstoši šī Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums).

4.11.4. Pretendenta atlases dokumenti.

4.11.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

4.11.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

5. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

5.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

5.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

5.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

5.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai nav pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts;

5.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

5.7. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veikamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir attiecināmi 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6.punktā minētie nosacījumi.

5.8. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

5.9. Attiecībā uz Pretendentu un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu 1., 2. un 3.punktā un 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

a) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

b) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

c) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39. panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

d) no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

6. Prasības Pretendenta profesionālajām spējām

6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.2. Pretendentam ir jānodrošina pietiekams personāla skaits, lai noteiktajā termiņā un kvalitatīvi veiktu rekonstrukcijas darbus.

6.3. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir darba pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē (pilsētas ielu rekonstrukcija) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura ietvaros veikti pilsētas ielu rekonstrukcijas darbi un tā līgumcena LVL bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā procedūrā LVL bez PVN).

6.4. Pretendenta izvirzītajam Darba aizsardzības un drošības speciālistam ir jādarbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

6.5. Pretendenta galvenie speciālisti ir ieguvuši sertifikātu atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā.

7. Pretendenta atlases dokumenti

7.1. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

7.2. Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

7.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par gatavību lieguma izpildei dibināt pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā.

7.4. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts Apliecinājums (3. pielikuma 1. veidne). Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī KATRS apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu (3. pielikums). Nolikuma 3. pielikuma apliecinājuma 1.veidne aizpilda arī KATRA PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona (persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām) (*Informējam, ka Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.*). Nolikuma 3. pielikuma Apliecinājuma 2. veidni aizpilda visi pārējie apakšuzņēmēji.

7.5. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu Reģistra izziņa (ne vecāka par 30 dienām) par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.6. Pretendenta piedāvātā vadošā personāla parakstīts CV atbilstoši CV veidnei (Pielikums Nr. 5) un piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecināšu dokumentu kopijas.

7.7. Pretendenta šī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei. Pretendentam rakstiski jāapliecina pieteikumā norādītā personāla pieejamību līguma izpildes laikā (jāaizpilda 4.pielikums „Kvalifikācija” un tabula). Pretendentam jānorāda speciālisti, kurus viņš piesaistīs līguma izpildei katrai daļai atsevišķi, aizpildot tabulu/tabulas 4. pielikumā, kā arī jāpievieno piesaistīto speciālistu sertifikāti attiecīgajā jomā, kas ir norādīti šī Nolikuma 7.10. punktā.

7.8. Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (jāaizpilda 4.pielikums „Kvalifikācija”, 4.4.punkts un tabula).

Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai

pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

Publisko iepirkumu likuma 20. panta piektā daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

7.10. Sertifikātu kopijas:

- **1. daļai.** Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegtu sertifikātu kopijas lietus ūdens kanalizācijas būvniecībā, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (4. pielikums) prasībām.
- **2. daļai.** Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegtu sertifikātu kopijas lietus ūdens kanalizācijas būvniecībā, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (4. pielikums) prasībām.
- **3. daļai.** Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegtu sertifikātu kopijas lietus ūdens kanalizācijas būvniecībā, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu būvniecībā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (4. pielikums) prasībām.

7.11. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu būvdarbu izpildē – izpildītājs ir veicis vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura ietvaros veikti pilsētas ielu rekonstrukcijas darbi un tā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā procedūrā LVL bez PVN).

7.12. Vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par veiktiem konkursa nolikuma 7.11. punktā minētiem objektiem. Atsauksmēs ietver vai tām pievienotas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā noligtā kvalitātē pabeigti (4. pielikums „Kvalifikācija”).

7.13. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam „Darba organizācija” sagatavots apraksts „Darba organizācija”.

7.14. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 8.pielikumu parakstīts „Finanšu piedāvājums” un aizpildītas tāmes.

8. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

8.1. Lai izvērtētu pretendētus un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 5. sadaļas 5.2. apakšpunktu, pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par to, vai pretendents un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona ir sodīti par PIL 39. panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona nav sodīti par Nolikuma 5. sadaļas 5.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.

8.2. Lai izvērtētu pretendentu un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar PIL Nolikuma 5. sadaļas 5.4.apakšpunktu, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par maksātspējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu Reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātspējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta.

8.3. Lai izvērtētu Pretendentu un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 5. sadaļas 5.5. apakšpunktu, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus,

b) informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus, un nosaka termiņu – 10 darbdienu pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus.

8.4. Pasūtītājs termiņu 8.1. punkta 2. apakšpunktā, 8.2. punkta 2. apakšpunktā un 8.3. punkta 2. apakšpunktā minēto izziņu iesniegšanai nosaka **ne īsāku par 10 (desmit) darbdienu** pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

8.5. Valsts darba inspekcija un Uzņēmumu Reģistrs attiecīgi PIL 8.1. punkta 1. apakšpunktā un 8.2. punkta 1.apakšpunktā minēto informāciju sniedz **3 (trīs) darbdienu laikā**.

8.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem Pretendents var apliecināt, ka uz viņu un PIL 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Pretendentu un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša piegādātāja vai PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9. Tehniskais piedāvājums

9.1. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem. Apliecināšanai jābūt iesniegtiem kopā ar tehnisko piedāvājumu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apliecināšanas dokumentus par iekārtu, materiālu un konstrukciju atbilstību.

9.2. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāgatavo saskaņā ar konkursa Nolikuma 7. pielikuma „Darbu apjomi”, tehniskā projekta prasībām un konkursa nolikuma 6. pielikumu „Darba organizācija”.

9.3. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

10. Finanšu piedāvājums

10.1. Finanšu piedāvājums jāgatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

10.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

10.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

10.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

10.6. Finanšu piedāvājumā noteikto cenu konvertācija tiek veikta saskaņā ar LR Eiro ieviešanas kārtības likumu.

10.7. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs.

11. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

11.1. Ja piedāvājuma iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojs nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.

11.2. Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 11.1.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu.

12. Cita informācija

12.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi.

12.2. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

12.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

12.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

12.5. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 8.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopējā līguma apjoma.

12.6. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

12.7. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa Nolikuma 4.pielikums „Kvalifikācija”). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

12.8. Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Publisko iepirkumu likuma 11. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis nolikuma 12.8. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

13. Būvlaukuma apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

13.1. Būvlaukums ir brīvi pieejams.

13.2. Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz **divi** iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

13.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja mājaslapā internetā (<http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi>) vismaz piecas dienas iepriekš.

13.4. Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

13.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

14. Komisijas tiesības

14.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

14.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

14.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

15. Komisijas pienākumi

15.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

15.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasī, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.ludza.lv), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

15.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

15.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

15.5. Komisijai ir jāsaprot ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

16. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

16.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

16.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

16.3. Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar konkursu.

16.4. Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

16.5. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

16.6. Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

16.7. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

17. Piedāvājumu atvēršana

17.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

17.2. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanākumi. Sanāksme notiks **2013. gada 3. decembrī plkst. 10.00.**

17.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā.

17.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

18. Pretendentu atlase

18.1. Komisija atlasa Pretendentes saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

19. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

19.1. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērtētās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, kam jābūt iesniegtiem kopā ar tehnisko piedāvājumu.

19.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

19.3. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

20. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

20.1. Finanšu piedāvājums jāpagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

20.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL) un eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

20.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

20.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

20.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

20.6. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem

piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – **piedāvājumu ar viszemāko cenu.**

21. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

21.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

21.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents *atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.*

21.3. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentes par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.

21.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

21.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienu pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdienu.

21.6. Uz Līguma parakstīšanas brīdi Pretendentam jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums (Nolikuma 9. pielikums).

21.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

21.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

21.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

21.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 10.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

____. gada ____.

Atklāta konkursa nosaukums: „Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam veikt rekonstrukcijas darbus **par summu:**

Norādīt katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi

1. daļā

(piedāvājuma cena 1. daļai bez PVN (LVL un EUR) vārdos un skaitļos)

2. daļā

(piedāvājuma cena 2. daļai bez PVN (LVL un EUR) vārdos un skaitļos)

3. daļai

(piedāvājuma cena 3. daļai bez PVN (LVL un EUR) vārdos un skaitļos)

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksīm darbus līdz nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka attiecībā uz mums nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (viens simts) latus;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF

1.	Nosaukums:
2.	Reģistrācijas numurs:
3.	Adrese:
4.	Kontaktpersona :
5.	Telefons:
6.	Fakss:
7.	E-pasts:
8.	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):
9.	Finanšu rekvizīti:
	Bankas nosaukums:
	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	Bankas kods:
	Konta numurs:
	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

APLIECINĀJUMA VEIDNES

1.veidne

APLIECINĀJUMS

PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētām personām

(pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības)*

**Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks) _____
apliecina, ka attiecībā uz viņu nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:**

- 1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļūvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- 2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļūvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
 - a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
 - b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
- 3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļūvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
- 4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
- 5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
- 6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām) pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

2.veidne**APLIECINĀJUMS
Apakšuzņēmējs****Atklāta konkursa „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā”**

identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā **Atklāta konkursa „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF** ietvaros;

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

KVALIFIKĀCIJA

4.1. Vadošā un iesaistīto sertificēto speciālistu kvalifikācija

1. daļa

Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)	Vārds Uzvārds	Sertifikāta Nr. vai cits	Būvdarbu vadīšanas pieredze gados	Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata
1. Ceļu būvdarbu vadīšana				
		Kvalifikāciju apliecinošs dokuments	Pieredze darba aizsardzības jomā	
2. Darba aizsardzības speciālists				

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

2. daļa

Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)	Vārds Uzvārds	Sertifikāta Nr. vai cits	Būvdarbu vadīšanas pieredze gados	Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata
1. Ceļu būvdarbu vadīšana				
		Kvalifikāciju apliecinošs dokuments	Pieredze darba aizsardzības jomā	
2. Darba aizsardzības speciālists				

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

3. daļa

Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem)	Vārds Uzvārds	Sertifikāta Nr. vai cits	Būvdarbu vadīšanas pieredze gados	Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata
1. Ceļu būvdarbu vadīšana				
		Kvalifikāciju apliecinošs	Pieredze darba aizsardzības	

		dokuments	jomā	
2. Darba aizsardzības speciālists				

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

4.2. Būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze Būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu)

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvdarbu vadītājam jābūt:

Sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un ir jābūt būvdarbu vadītāja pieredzei saskaņā ar Nolikuma 6.3. apakšpunkta prasībām. Pieredze apliecināma ar **informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.**

1. daļa

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Amata pienākums	Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr.
1				
2				
n				
N+1				

2. daļa

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Amata pienākums	Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr.
1				
2				
n				
N+1				

3. daļa

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Amata pienākums	Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr.
1				
2				
n				
N+1				

4.3. Informācija par pretendenta piedāvāto personālu līguma izpildei

Ja Pretendents neiesniedz piedāvājumu kādā no daļām, nevajadzīgās tabulas rindas var tikt izdzēstas.

Iepirkuma priekšmeta daļa	Speciālists	Vārds uzvārds	Sertifikāta Nr.
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa	<i>Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa	<i>Lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa	<i>Elektroietaišu un izbūves darbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa	<i>Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa	<i>Lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa	<i>Elektroietaišu un izbūves darbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa	<i>Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa	<i>Lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa	<i>Elektroietaišu un izbūves darbu vadītājs</i>		
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa	<i>Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs</i>		

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

4.4. Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji PIL 20. panta otras daļas izpratnē, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veikamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums	Veicamā Darba daļa	Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%)
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta	

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja uzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (sk. 3. pielikumu).

4.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendents ir veicis 2 (divus) pilsētas IELU rekonstrukcijas būvniecības darbus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Pretendenta pieredzei jābūt atbilstoši Nolikuma 7.11. apakšpunkta prasībām.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:

Objekta nosaukums	<u>Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām</u> (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš)	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

Pretendenta pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:
4. Izglītība:

Mācību Iestāde	
Datums: no / līdz	
Iegūtais grāds vai diploms	

5. Patreizējais amats:

6. Darba pieredze:

Kompānijas nosaukums:	
Adrese:	
Datums no/līdz	
Amats:	
Darba apraksts:	

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes gads	Valsts, kompānija	Amats	Klients, darba apraksts

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, ka es _____ <vārds, uzvārds> piedalīšos līguma izpildes **Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā** gadījumā, ja _____ (pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Vārds, Uzvārds	
Paraksts	
Datums	

DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

1. *Organizatoriskā struktūrshēma.* Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

2. *Galvenās būvmašīnas un iekārtas.* Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums	Izgatavotājs, izgatavošanas gads	Svarīgākie tehniskie dati	Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu)

3. *Galvenie būvmateriāli.* Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” regulējumu Latvijas tirgū brīvi drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti arī kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem, un šiem materiāliem nav nepieciešams iegūt papildu sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Darbu un materiālu nosaukumi	Izcelsmes vieta	Apjoms	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
			Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

4. *Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi.* Jādemostrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

5. *Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.* Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katru darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

6. *Darba veikšanas kalendārais grafiks.* Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

7. *Naudas plūsma.* Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 10.pielikumā „Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

8. *Darba aizsardzības sistēma* tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

9. *Īpašie nosacījumi.*

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem (katrā tehniskajā projektā ir iekļauti VKAPI izsniegtie tehniskie noteikumi).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu foto fiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

Pretendenta pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

DARBU APJOMI

1. daļa

Rekašova ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Ielas seguma izbūve)				
Nr. p.k.	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<i>Ielas seguma izbūve</i>				
SAGATAVOŠANAS DARBI				
1	35-00000	Mobilizācija	apj	1,00
2	35-00000	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	apj	1,00
3	35-00000	Trases uzmērīšana un nospraušana	t m	497,48
4	35-00000	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana , h(vid) = 10cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	4540,00
5	35-00000	Esošo brauktuves apmaļu demontāža, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m	1048,00
6	35-00000	Esošo ietvju demontāža, ieskaitot apmaļu demontāžu, h(vid) = 50cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	1534,00
7	35-00000	Koku un krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nevar dedzināt)	gab.	23,00
8	35-00000	Ceļa zīmju demontāža ar balstu demontāžu	gab.	8,00
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE				
9	35-00000	Ūdensvada akas vāka līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	2,00
10	35-00000	Ūdensvada kapes līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	28,00
11	35-00000	Hidranta akas vāka līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	3,00
12	35-00000	Kanalizācijas aku augšējās daļas nomaiņa, izmantojot peldošās čuguna lūkas	gab.	19,00
ZEMES DARBI				
13	35-00000	Augu zemes noņemšana	m ²	50,00
14	35-00000	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli	m ²	25,00
CEĻA SEGAS IZBŪVE				
<i>Ietves segas izbūve</i>				
15	35-00000	Gultnes izstrāde zem gājēju ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	988,00
16	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts zem ietves, h=30cm (Kf > 1m/dnn)	m ³	564,00
17	35-00000	Mīnerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15 cm biežumā zem ietves	m ²	1680,00
18	35-00000	Izlīdzinošā slāņa 5cm biežumā izbūve zem ietves bruģa	m ²	1527,00

19	35-00000	Laukakmens seguma izbūve	m ²	74,00
20	35-00000	Bruģa seguma "URICO" izbūve 6cm biežumā ietvei	m ²	1401,00
21	35-00000	Taktīlā bruģa seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	52,00
		<i>Brauktuves ceļa segas izbūve (Mazā Ezerkrasta iela - Baznīcas iela)</i>		
22	35-00000	Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	1094,26
23	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts, h=40cm (Kf > 2m/dnn)	m ³	583,61
24	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/56 apakškārtas izbūve 13cm biežumā	m ²	1399,02
25	35-00000	Grunts stabilizācijas režģis TX170 vai ekvivalents – grunts stabilizācijas ģeorežģis, kas atbilst EOTA Technical report TR41 prasībām	m ²	1309,02
26	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 virskārtas izbūve 12cm biežumā	m ²	1309,02
27	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma kārtas virsmas gruntēšana	m ²	1219,02
28	35-00000	Karstā asfalta AC 22 base seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	1219,02
29	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas virsmas gruntēšana	m ²	1201,00
30	35-00000	Karstā asfalta AC 11 surf seguma izbūve 4cm biežumā	m ²	1201,00
		<i>Brauktuves ceļa segas izbūve (Baznīcas iela - Raiņa iela)</i>		
31	35-00000	Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	1820,10
32	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts, h=30cm (Kf > 2m/dnn)	m ³	1120,06
33	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/56 apakškārtas izbūve 13cm biežumā	m ²	3553,54
34	35-00000	Grunts stabilizācijas režģis TX170 vai ekvivalents – grunts stabilizācijas ģeorežģis, kas atbilst EOTA Technical report TR41 prasībām	m ²	3283,54
35	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 virskārtas izbūve 12cm biežumā	m ²	3283,54
36	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma kārtas virsmas gruntēšana	m ²	3013,54
37	35-00000	Karstā asfalta AC 22 base seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	3013,54
38	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas virsmas gruntēšana	m ²	2969,00
39	35-00000	Karstā asfalta AC 11 surf seguma izbūve 4cm biežumā	m ²	2969,00
		<i>Nobraukuvju ceļa segas izbūve ar betona bruģa segumu</i>		
40	35-00000	Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	209,81
41	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts, h=30cm (Kf > 1m/dnn)	m ³	99,91
42	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 20 cm biežumā	m ²	302,75
43	35-00000	Izlīdzinošā slāņa 5cm biežumā izbūve	m ²	284,00
44	35-00000	Bruģa seguma "URICO" izbūve 8cm biežumā nobrauktuvei	m ²	284,00
		<i>Cementbetona bortakmeņu montāža</i>		
45	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.30.15. izbūve	m	671,00
46	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve	m	249,00
47	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.22/30.15. izbūve	m	108,00
48	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve	m	803,00
		<i>CEĻA APRĪKOJUMS</i>		
		<i>Ceļa zīmju uzstādīšana</i>		
49	35-00000		201 gab.	7,00
50	35-00000		206 gab.	6,00
51	35-00000		207 gab.	4,00
52	35-00000		301 gab.	1,00
53	35-00000		302 gab.	1,00
54	35-00000		306 gab.	2,00
55	35-00000		326 gab.	10,00
56	35-00000		501 gab.	2,00
57	35-00000		504 gab.	1,00

58	35-00000	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	25,00
Ceļa apzīmējumu uzklāšana no termoplasta				
59	35-00000		920 m	60,00
60	35-00000		922 m	55,00
61	35-00000		923 m	346,00
62	35-00000		929 m ²	7,20
63	35-00000		930 m ²	3,40

Lokālā tāme Nr. 1-2 (Lietus ūdens kanalizācijas izbūve)					
Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums			Mērvienība	Daudzums
BŪVDARBU APJOMI, IEKĀRTAS UN MATERIĀLI					
1	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø400 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.			m	299,90
2	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø400 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>			m	299,90
3	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>			m ³	344,90
4	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø315 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.			m	130,80
5	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø315 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>			m	130,80
6	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>			m ³	141,30
7	Apvalkcaurules PEHD ø600 izbūve ar beztranšēju metodi, ieskaitot centrējošos gredzenus un kanalizācijas caurules PEHD CR SDR17 ø400 ievilkšana tajā			m	14,80
8	<i>Ūdensvada caurule PEHD SDR17 ø400 piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents</i>			m	14,80
9	<i>Apvalkcaurule PEHD ø600 vai ekvivalents</i>			m	14,80
10	<i>Distanceri, piemēram, "RACI" 2F +1G tipa, soli 2 m</i>			kpl.	8,00
11	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.			m	82,30
12	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>			m	82,30
13	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>			m ³	78,20
14	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums			kpl.	1,00
15	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā</i>			kpl.	1,00
16	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>			m ³	0,35
17	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>			m ³	0,10
18	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums			kpl.	5,00
19	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums</i>			kpl.	5,00
20	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>			m ³	1,75
21	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (brietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>			m ³	0,50

22	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	4,00
23	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (2,0-2,5m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums</i>	kpl.	4,00
24	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,40
25	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,40
26	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	4,00
27	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (2,05-3,0m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums</i>	kpl.	4,00
28	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,40
29	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,40
30	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
31	<i>Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā</i>	kpl.	1,00
32	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
33	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
34	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,15
35	<i>Pretvērsts akā DN400</i>	kpl.	1,00
36	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-2,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	3,00
37	<i>Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-2,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	3,00
38	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,50
39	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,68
40	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,45
41	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
42	<i>Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	1,00
43	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
44	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
45	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,15
46	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (1,0 - 1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	15,00
47	<i>Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (1,0-1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	15,00
48	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	7,50
49	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	1,50
50	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00

51	<i>Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø5400/315(1,5-2,0 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	1,00
52	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
53	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,10
54	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø560/500 (1,0 - 1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	15,00
55	<i>Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø560/500 (1,0-1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	15,00
56	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	7,50
57	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	1,50
58	Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā	gb.	3,00
59	Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø400 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā	gb.	5,00
60	Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas kanalizācijas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm	kpl.	6,00
61	Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas kanalizācijas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm	kpl.	1,00
62	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m	m	39,20
63	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m	m	343,60
64	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m	m	102,30
65	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m	m	27,90
66	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 1,5m līdz 2,0m	m	343,60
67	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 2,0m līdz 2,5m	m	102,30
68	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 2,5m līdz 3,0m	m	27,90
69	Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums no 1,5m līdz 2,0m	m	343,60
70	Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums no 2,0 m līdz 2,5m	m	102,30
71	Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums no 2,5m līdz 3,0m	m	27,90
72	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana ~5km līdz atbērtnei	m ³	400,00
73	Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentas ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	513,00
	<i>Šķērsojumi:</i>		
74	Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	4,00
75	<i>Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās</i>	m	12,00
76	Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	41,00
77	Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs > 200mm (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	4,00
78	Esošā lietus kolektora d300 demontāža	m	40,00
79	CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas	m	526,20
80	Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude ar presēšanas metodi izmantojot ūdeni	m	526,20
81	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	m	526,20
82	Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi	kpl.	1,00
	Lietus ūdeņu izlaide grāvī		
83	Izlaides izbūve grāvī	kpl.	1,00
84	<i>Smilts šķembu maisījums pašteces lietus kanalizācijas izlaides izbūvei</i>	m ³	0,32
85	<i>Laukakmeņu bruģa klājums</i>	m ³	0,11

86	<i>Betons pašteces lietus kanalizācijas izlāides nostiprināšanai</i>	m ³	0,21
Naftas produktu separators ESK-S-20 ar caurplūdumu 20 l/s, klase I (EN858)			
87	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
88	Saliekamo dzelzsbetona <i>elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā</i>	kpl.	1,00
89	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
90	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
91	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,15
92	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-2,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
93	Saliekamo dzelzsbetona <i>elementu grodu aka ø1000 (1,5-2,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā</i>	kpl.	1,00
94	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
95	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
96	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,15
97	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	2,00
98	Saliekamo dzelzsbetona <i>elementu grodu aka ø1000 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	2,00
99	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,00
100	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,45
101	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,30
102	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø2000 (2,5-3,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
103	Saliekamo dzelzsbetona <i>elementu grodu aka ø2000 (2,5-3,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā</i>	kpl.	1,00
104	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
105	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
106	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,65
107	PVC trejgabals ø400 90 ⁰	gb.	2,00
108	HDPE starpsiena	kpl.	1,00
109	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 (2,5-3,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	1,00
110	Saliekamo dzelzsbetona <i>elementu grodu aka ø1500 (2,5-3,0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā</i>	kpl.	1,00
111	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	0,50
112	<i>Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100</i>	m ³	0,23
113	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn</i>	m ³	0,40
114	Koalescences filtrs ar sorbentu	kpl.	1,00
115	<i>Automātiski noslēdzošais pludiņš</i>	kpl.	1,00
116	<i>Nerūsējošā tērauda enkuri</i>	kpl.	1,00
117	<i>Līkums 90⁰</i>	kpl.	1,00

118	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø250 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	5,00
119	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>	m	5,00
120	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	5,00
121	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø400 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	11,50
122	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø400 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>	m	11,50
123	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	13,20
124	Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā	gb.	6,00
125	Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø400 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā	gb.	8,00
126	Tranšējas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšējas platuma 1.5 m	m	16,50
127	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšējas dziļuma no 1,5m līdz 2,0m	m	16,50
128	Tranšējas sienu stiprināšana, tranšējas dziļums no 1,5m līdz 2,0m	m	16,50
129	Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	9,00
130	<i>Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās</i>	m	27,00
131	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopāšizgāzējā un promvešana ~5km līdz atbērtnei	m ³	50,00
132	Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentas ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	16,50
133	CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas	m	16,50
134	Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude ar presēšanas metodi izmantojot ūdeni	m	16,50
135	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	m	16,50
136	Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi	kpl.	1,00
VISPĀRĒJĀS CELTNICĪBAS DARBI LKT TĪKLU IZBŪVEI			
137	Tranšēju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm biežām kārtām	m ³	450,00
138	Asfalta seguma atjaunošana	m ²	60,00
139	<i>Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm</i>	m ³	2,40
140	<i>Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=4 cm</i>	m ³	2,40
141	<i>Šķembu maisījums (frakcija 0-32p mm) un nofrēzētais asfalts, h=25 cm</i>	m ³	15,00
142	<i>Smilts (salizturīga, drenējoša; $K > 1$ m/dnn), h=40 cm</i>	m ³	24,00
143	Zāliena atjaunošana	m ²	55,00
144	<i>Melnzemes, h=15 cm</i>	m ³	8,25
145	<i>Turflīne zāliena sēkļu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m²</i>	kg	1,65
146	Bruģa seguma atjaunošana	m ²	15,00
147	<i>Betona bruģakmens, h=6 cm</i>	m ³	0,90
148	<i>Smilts izlīdzinošā kārtā, h=3 cm</i>	m ³	0,45
150	<i>Dolomīta šķembas fr 16/32, h=15 cm</i>	m ³	0,07
151	<i>Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu ($K > 1$ m/dnn, h=30 cm</i>	m ³	0,14

Lokālā tāme Nr. 1-3 (Elektroapgādes tīklu izbūve (apgaisojuma tīkls))

Nr. p.k	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Materiāls (vai ekvivalents)	Mērvienība	Daudzums
---------	------	--	-----------------------------	------------	----------

Rekašova ielas apgaismojuma montāža (darbi)					
1	23-līgumc	Tranšejas rakšana, aizbēršana		m	250
2	23-līgumc	Bedres rakšana apgaismojuma balstam		gab.	8
3	23-līgumc	Smiltis spilvena izveidošana apgaismojuma balstam		m2	8
4	23-līgumc	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē		m	250
5	23-līgumc	Kabeļa guldīšana tranšejā		m	250
6	23-līgumc	Apgaismojuma balstu pamatu izbūve		gab.	7
7	23-līgumc	Aizsargprofila uzklāšana		m	250
8	23-līgumc	Brīdinājuma lentas uzklāšana		m	250
9	23-līgumc	Apgaismojuma balstu uzstādīšana		k-ts.	7
10	23-līgumc	Apgaismojuma konsoles uzstādīšana		k-ts.	7
11	23-līgumc	Apgaismojuma balsta demontāža		k-ts.	3
12	23-līgumc	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā		m	80
13	23-līgumc	Kabeļa gala apdares izveidošana		gab.	16
14	23-līgumc	Automātslēdža pieslēgšana pie balsta		k-ts.	7
15	23-līgumc	Gaismekļa montāža		gab.	7
16	23-līgumc	Rakšanas atļaujas saņemšana		k-ts.	1
17	23-līgumc	Trases nospraušana		k-ts.	1
18	23-līgumc	Nodošanas dokumentācija		k-ts.	1
19	23-līgumc	Apkārtnes sakopšana		k-ts.	1
20	23-līgumc	Būvgružu savākšana		k-ts.	1
Rekašova ielas apgaismojuma montāža (materiāli)					
21	23-līgumc	Kabelis	AXPK 4x35	m	250
22	23-līgumc	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	80
23	23-līgumc	Aizsargcaurule	EVOGAB HARD d=75	m	250
24	23-līgumc	Aizsarprofils	EL 125	m	250
25	23-līgumc	Brīdinājuma lenta		m	250
26	23-līgumc	Aizsargcaurules gala vāks		gab.	12
27	23-līgumc	Kabeļa gala apdare	EPKT0063	gab.	16
28	23-līgumc	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	7
29	23-līgumc	Cinkots apgaismojuma balsts	H=6.5m Ø60 Ø125	gab.	7
30	23-līgumc	Konsule	15° L-veida H=2m	gab.	7
31	23-līgumc	Pamatne stabam	P-1.3	gab.	7
32	23-līgumc	Gumijas blīve	GB-RG	gab.	7
33	23-līgumc	Spuldze	SGS 102, 150W	gab.	7
34	23-līgumc	Smiltis		m3	0,7
35	23-līgumc	Montāžas papildmateriāli		k-ts.	1

Lokālā tāmē Nr. 1-4 (Vājstrāvas tīklu izbūve)				
Nr. p.k.	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
MATERIĀLI				
1	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	194,00

2	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule (50mm,ruļļos)	m	150,00
3	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule šķelta 100x6000mm	gab.	78,00
4	23-līgumc	Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m)	gab.	4,00
5	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals (50mm)	gab.	25,00
6	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurušu atzars (100/50)	gab.	10,00
7	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurušu blīvēšanas mat.16A	gab.	11,00
8	23-līgumc	Akas lūka "peld. tipa" ar ietvaru 12.5 t	gab.	11,00
9	23-līgumc	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	6,00
10	23-līgumc	Kabeļu aka Nr.2 ar kronšteinu/skrūvēm	gab.	5,00
11	23-līgumc	Kabeļu konsole 2 kabeļiem (kabeļu akās)	gab.	11,00
12	23-līgumc	Kronšteina skrūve	gab.	10,00
13	23-līgumc	Konsoles skrūve	gab.	10,00
14	23-līgumc	Kabeļu kronšteins 0.8m (kabeļu akās)	gab.	10,00
15	23-līgumc	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	10,00
16	23-līgumc	Akas lūkas "peld. tipa" stiprin.gredzens	gab.	5,00
17	23-līgumc	Dībelis saītītēm 10x43 (JST) 100 gab.	gab.	10,00
18	23-līgumc	Atloks dzelzsbetona gredz. stiprināšanai	gab.	6,00
DARBS				
KABEĻU MONTĀŽA				
19	23-līgumc	Abonenta ievada izbūve gruntī ar rakšanas darbiem līdz 25 m	25 m	28
KABEĻU KANALIZĀCIJA				
<i>Krosējumi krosos, skapjos</i>				
20	23-līgumc	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	550
21	23-līgumc	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	100m	178,4
<i>Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai</i>				
22	23-līgumc	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	6
23	23-līgumc	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	5

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

2. daļa

Kr.Barona ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Ielas seguma izbūve)				
Nr. p.k.	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	35-00000	Mobilizācija	apj	1,00
2	35-00000	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	apj	1,00
3	35-00000	Trases uzmērīšana un nospraušana	t m	395,00
4	35-00000	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana , h(vid) = 10cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	3600,00
5	35-00000	Esošo brauktuves apmaļu demontāža, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m	293,00
6	35-00000	Esošo ietvju demontāža, ieskaitot apmaļu demontāžu, h(vid) = 50cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	512,00

7	35-00000	Esošo laukakmeņu izņemšana no ceļa pamatnes (ar rokām vai mazajiem mehānismiem), inventarizācija un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu atbērtni Ludzas pilsētas robežās	m ²	3600,00
8	35-00000	Koku un krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nevar dedzināt)	gab.	3,00
9	35-00000	Ceļa zīmju demontāža ar balstu demontāžu	gab.	4,00
10	35-00000	Ūdensvada akas vāka līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	2,00
11	35-00000	Ūdensvada kapes līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	20,00
12	35-00000	Hidranta akas vāka līmeņošana, izmantojot "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas augšējā groda pārbūvi, lai būtu iespējams uzstādīt "peldošo vāku"	gab.	1,00
13	35-00000	Kanalizācijas aku augšējās daļas nomaiņa, izmantojot peldošās čuguna lūkas	gab.	19,00
14	35-00000	Esošo kanalizācijas tīklu skalošana	m	395,00
ZEMES DARBI				
15	35-00000	Augu zemes noņemšana	m ²	200,00
16	35-00000	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot esošo grunti un augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli	m ²	173,00
CEĻA SEGAS IZBŪVE				
Ietves segas izbūve				
17	35-00000	Gultnes izstrāde zem gājēju ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	448,00
18	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts zem ietves, h=30cm (Kf > 1m/dnn)	m ³	234,05
19	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 15 cm biezumā zem ietves	m ²	824,73
20	35-00000	Izlīdzinošā slāņa 5cm biezumā izbūve zem ietves bruģa	m ²	743,00
21	35-00000	Bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei	m ²	470,00
22	35-00000	Bruģa seguma izbūve 6cm biezumā ietvei, Urico	m ²	265,00
23	35-00000	Taktīlā bruģa seguma izbūve 6cm biezumā	m ²	8,00
Brauktuves ceļa segas izbūve				
24	35-00000	Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	817,08
25	35-00000	Grunts stabilizācijas režģa TX170 vai ekvivalenta – grunts stabilizācijas ģeorežģa, kas atbilst EOTA Technical report TR41 prasībām – izbūve starp esošo un projektēto šķembu segumu	m ²	4085,40
26	35-00000	Izlīdzinošā minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 10-15cm biezumā	m ²	4085,40
27	35-00000	Šķembu pamata pastiprināšana vietās, kur tiek izņemti esošie laukakmeņi, ar minerālmateriālu maisījumu 0/45, h(vid) = 10cm	m ³	300,00
28	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma kārtas virsmas gruntēšana	m ²	3678,73
29	35-00000	Karstā asfalta AC 22 base seguma izbūve 6cm biezumā	m ²	3678,73
30	35-00000	Karstā asfalta saistes kārtas virsmas gruntēšana	m ²	3589,00
31	35-00000	Karstā asfalta AC 11 surf seguma izbūve 4cm biezumā	m ²	3589,00
32	35-00000	Smilts cementa maisījuma attiecībā 1:6 izbūve zem nekaltā laukakmens bruģa, h=15cm	m ³	35,00
33	35-00000	Nekaltā laukakmens bruģa seguma izbūve (d=0.10..0.15cm)	m ²	224,00
34	35-00000	Kaltā laukakmens bruģa seguma izbūve gājēju pāriešanas vietā	m ²	6,00
Nobrauktuvju ceļa segas izbūve ar karstā asfalta segumu				
35	35-00000	Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	58,34

36	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve zem nobrauktuves, h=30cm (Kf > 1m/dnn)	m ³	31,26
37	35-00000	Izlīdzinošā minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā	m ²	99,23
38	35-00000	Izlīdzinošā minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 10cm biezumā	m ²	94,50
39	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma kārtas virsmas gruntēšana	m ²	90,00
40	35-00000	Karstā asfalta AC 11 surf seguma izbūve 6cm biezumā	m ²	90,00
		Nobrauktuvju ceļa segas izbūve ar betona bruģa segumu		
41	35-00000	Gultnes izstrāde zem gājēju ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	26,16
42	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts, h=30cm (Kf > 1m/dnn)	m ³	12,46
43	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 20 cm biezumā	m ²	37,75
44	35-00000	Izlīdzinošā slāņa 5cm biezumā izbūve zem ietves bruģa	m ²	19,00
45	35-00000	Bruģa seguma izbūve 8cm biezumā nobrauktuvei	m ²	19,00
		Cementbetona bortakmeņu montāža		
46	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.30.15. izbūve	m	303,00
47	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve	m	114,00
48	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.22/30.15. izbūve	m	18,00
49	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve	m	446,00
		CEĻA APRĪKOJUMS		
		Ceļa zīmju uzstādīšana		
50	35-00000	201	gab.	6,00
51	35-00000	206	gab.	5,00
52	35-00000	207	gab.	1,00
53	35-00000	301	gab.	1,00
54	35-00000	315	gab.	1,00
55	35-00000	316	gab.	1,00
56	35-00000	326	gab.	2,00
57	35-00000	406	gab.	1,00
58	35-00000	502	gab.	1,00
59	35-00000	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	14,00
		Ceļa apzīmējumu uzklāšana no termoplasta		
60	35-00000	920	m	14,50
61	35-00000	923	m	29,10
62	35-00000	925	m	0,60
63	35-00000	934	m ²	47,20
64	35-00000	945	m	2,80

Lokālā tāme Nr. 1-2 (Lietus ūdens kanalizācijas izbūve)			
Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
BŪVDARBU APJOMI, IEKĀRTAS UN MATERIĀLI			
1	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø315 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	176,30
2	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø315 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents	m	176,30
3	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blīvēta) k > 1,0 m/dnn	m ³	190,40

4	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø250 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	79,80
5	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø250 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>	m	79,80
6	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	79,80
7	Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	74,00
8	<i>Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents</i>	m	74,00
9	<i>Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	70,30
10	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	4,00
11	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	4,00
12	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,40
13	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	0,40
14	Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	9,00
15	<i>Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums</i>	kpl.	9,00
16	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	3,15
17	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	0,90
18	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (1,5 - 2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	20,00
19	<i>Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (1,5 - 2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	20,00
20	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	10,00
21	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta), $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	2,00
22	Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315 (2,0 - 2,5m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums	kpl.	2,00
23	<i>Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø400/315(2,0 - 2,5m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā</i>	kpl.	2,00
24	<i>Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100</i>	m ³	1,00
25	<i>Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) $k > 1,0$ m/dnn</i>	m ³	0,20
26	Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā	gb.	1,00
27	Pieslēgums pie esošas Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla d250 - esošā akā	vieta	1,00
28	Termonosēdošs savienojums d250	gb.	1,00
29	Tranšējas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšējas platuma 1.5 m	m	84,20
30	Tranšējas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšējas platuma 1.5 m	m	245,90
31	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšējas dziļuma no 1,5m līdz 2,0m	m	245,90
32	Tranšējas sienu stiprināšana, tranšējas dziļums no 1,5m līdz 2,0m	m	245,90

33	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopāšizgāzējā un promvešana ~5km līdz atbērtnei	m ³	315,00
34	Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentas ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	330,10
	<i>Šķērsojumi:</i>		
35	Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	4,00
36	<i>Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās</i>	m	12,00
37	Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	21,00
38	Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs > 200mm (t.sk. to atšurfēšana)	vietas	10,00
39	CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas	m	330,10
40	Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude ar presēšanas metodi izmantojot ūdeni	m	330,10
41	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	m	330,10
42	Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi	kpl.	1,00
	VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI LKT TĪKLU IZBŪVEI		
43	Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm biežām kārtām	m ³	315,00

Lokālā tāme Nr. 1-3 (Elektroapgādes tīklu izbūve (apgaisojuma tīkls))					
Nr. p.k.	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Materiāls (vai ekvivalents)	Mērvienība	Daudzums
Barona ielas apgaisojuma montāža (darbi)					
1	23-līgumc	Tranšejas rakšana, aizbēršana		m	225
2	23-līgumc	Bedres rakšana apgaisojuma balstam		gab.	8
3	23-līgumc	Smilts spilvena izveidošana apgaisojuma balstam		m ²	8
4	23-līgumc	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē		m	225
5	23-līgumc	Kabeļa guldīšana tranšejā		m	225
6	23-līgumc	Apgaisojuma balstu pamatu izbūve		gab.	8
7	23-līgumc	Aizsargprofila uzklāšana		m	225
8	23-līgumc	Brīdinājuma lentas uzklāšana		m	225
9	23-līgumc	Apgaisojuma balstu uzstādīšana		k-ts.	8
10	23-līgumc	Apgaisojuma konsules uzstādīšana		k-ts.	8
11	23-līgumc	Apgaisojuma balsta demontāža		k-ts.	1
12	23-līgumc	Kabeļa ievilkšana apgaisojuma balstā		m	80
13	23-līgumc	Kabeļa gala apdares izveidošana		gab.	16
14	23-līgumc	Automātslēdža pieslēgšana pie balsta		k-ts.	8
15	23-līgumc	Gaismekļa montāža		gab.	8
16	23-līgumc	Rakšanas atļaujas saņemšana		k-ts.	1
17	23-līgumc	Trases nospraušana		k-ts.	1
18	23-līgumc	Nodošanas dokumentācija		k-ts.	1
19	23-līgumc	Apkārtnes sakopšana		k-ts.	1
20	23-līgumc	Būvgružu savākšana		k-ts.	1
Barona ielas apgaisojuma montāža (materiāli)					
21	23-līgumc	Kabelis	AXPK 4x35	m	225
22	23-līgumc	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	80
23	23-līgumc	Aizsargcaurule	EVOCAB HARD d=75	m	225

24	23-līgumc	Aizsarprofils	EL 125	m	225
25	23-līgumc	Brīdinājuma lenta		m	225
26	23-līgumc	Aizsargcaurules gala vāks		gab.	8
27	23-līgumc	Kabeļa gala apdare	EPKT0063	gab.	16
28	23-līgumc	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	8
29	23-līgumc	Cinkots apgaismojuma balsts	H=6.5m Ø60 Ø125	gab.	8
30	23-līgumc	Konsule	15° L-veida H=2m	gab.	8
31	23-līgumc	Pamatne stabam	P-1.3	gab.	8
32	23-līgumc	Gumijas blīve	GB-RG	gab.	8
33	23-līgumc	Spuldze	SGS 102, 150W	gab.	8
34	23-līgumc	Smiltis		m3	0,8
35	23-līgumc	Montāžas papildmateriāli		k-ts.	1

Lokālā tāme Nr. 1-4 (VST)				
Nr. p.k.	Kods	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
MATERIĀLI				
1	23-līgumc	Krosējamais vads 2x0.5	m	5
2	23-līgumc	Pazemes kabelis 5x2x0,5 (želejas pild.)	m	750
3	23-līgumc	Pazemes kabelis 10x2x0.5, želejas pild.	m	125
4	23-līgumc	10 p. Paral.piesl. papildus modulis	gab.	3
5	23-līgumc	Uzmava Gelsnap 'C'sadales puses kabeļiem	gab.	3
6	23-līgumc	Naglu dībeļi (6x35mm)	pac	10
7	23-līgumc	Kabeļu saiņte 200x2.6mm	pac	10
8	23-līgumc	Kabeļu saiņte 360x4.8mm	pac	10
9	23-līgumc	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol	4
10	23-līgumc	Atvienotājmodulis 2/10 profils (1...0)	gab.	7
11	23-līgumc	Kab. skapis SIS 1 100 pāru ierokams	gab.	1
12	23-līgumc	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	4
13	23-līgumc	Sad.kast.10x2TSK 10 pāri, ar DIN mod.	gab.	1
14	23-līgumc	Zemējuma vads 2.5 kv.mm, 100m dzel. zaļš	gab.	1
15	23-līgumc	Zemējuma vads 16/7	m	5
16	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	90
17	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule (50mm,ruļļos)	m	160
18	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurule šķelta 100x6000mm	gab.	2
19	23-līgumc	Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m)	gab.	2
20	23-līgumc	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals (50mm)	gab.	10
21	23-līgumc	Kab.kanaliz.cauruļu atzars (100/50)	gab.	1
22	23-līgumc	Kab.kanaliz.cauruļu blīvēšanas mat.16A	gab.	6
23	23-līgumc	Kabeļu aka Nr.2 ar kronšteiniem/skrūvēm	gab.	1
24	23-līgumc	Akas lūka "peld. tipa" ar ietvaru 12.5 t	gab.	6
25	23-līgumc	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	5
26	23-līgumc	Kabeļu konsole 2 kabeļiem (kabeļu akās)	gab.	1
27	23-līgumc	Kabeļu kronšteins 0.8m(kabeļu akās)	gab.	4
28	23-līgumc	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	6
29	23-līgumc	Akas lūkas "peld. tipa" stiprin. gredzens	gab.	1
30	23-līgumc	Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab.	gab.	6
31	23-līgumc	Atloks dzelzsbetona gredz. stiprināšanai	gab.	5
32	23-līgumc	Kabeļa aizsargs nr.1	gab.	16
DARBS				
33	23-līgumc	Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	km	0,875
KABEĻA MONTĀŽAS DARBI				

34	23-līgumc	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā izmantojot 1 pāra savienotājus		
35	23-līgumc	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	3,00
		UZMAVU MONTĀŽA		
		<i>Korpusu montāža</i>		
36	23-līgumc	Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem	uzmava	3,00
		SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA		
37	23-līgumc	Sadales skapja ar tilpumu no 60l pāra un vairāk ārpus telpām uzstādīšana, ieskaitot betona pamatu skapjiem, kurus uzstāda ārpus telpām	gab.	1,00
38	23-līgumc	Sadales kārbīņu uzstādīšana pie sienas, uz stabiem vai pie ārsienas	gab.	1,00
39	23-līgumc	Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību.	gab.	1,00
40	23-līgumc	Zemējuma stieņa iedzīšana	gab.	1,00
		Kabeļu montāža		
41	23-līgumc	Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).	100 pāri	0,70
		ABONENTU INSTALĀCIJA.		
42	23-līgumc	Kabeļa ievilkšana caurulēs, kanālos	100 m	7,50
43	23-līgumc	Abonentu līniju pārslēgšana	gab.	6,00
		<i>Ievadu izbūve</i>		
44	23-līgumc	Abonenta ievada izbūve gruntī ar rakšanas darbiem līdz 25 m	25 m	6,00
45	23-līgumc	Abonentu ievada izbūve pa ēku sienām līdz 15 m.	15 m	6,00
46	23-līgumc	Sadales kārbīņu nomaiņa pie sienas, uz stabiem vai pie ārsienas	gab.	6,00
		DEMONTĀŽAS DARBI		
		<i>Sadales iekārtu un krosējumu demontāža</i>		
47	23-līgumc	Sadales skapja demontāža ar tilpumu līdz 1600x2, telpās un uz ielas, ieskaitot betona pamatu skapjiem	gab.	1,00
48	23-līgumc	Sadales kārbīņas demontāža no sienas, stabiem vai ārsienas	gab.	1,00
49	23-līgumc	Krosējumu demontāža esošos sadales skapjos un pie skapju pārceļšanas	10 gab.	0,60
		GVL LĪNIJU DEMONTĀŽAS DARBI		
50	23-līgumc	GVL stabu demontāža	gab.	2,00
51	23-līgumc	GVL līnijas demontāža	km	0,17
		DAŽĀDI DARBI		
		<i>Kabeļu aizsardzība</i>		
52	23-līgumc	Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas	m	15,00
		KROSEJUMI		
		<i>Krosējumi krosos, skapjos</i>		
53	23-līgumc	Krosējumi krosos (jaunā)	10 gab.	7,00
		KABEĻU KANALIZĀCIJA		
54	23-līgumc	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	335,00
		<i>Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai.</i>		
55	23-līgumc	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	5,00
56	23-līgumc	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1,00

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

3. daļa Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Lokālā tāme Nr.1 (Ielu rekonstrukcijas darbi)			
1	Sagatavošanas darbi		
1.1	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā	km	0,580
1.2	Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	17,00
1.3	Asfalta seguma izlīdzinošā un pārejas zonu frēzēšana ~4cm biežumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	86,00
1.4	Esošās caurtekas Ø0.30m demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m	14,00
1.5	Esošās caurtekas atrakšana	m ³	11,00
1.6	Asfaltbetona seguma nojaukšana brauktuvei 20-25cm biežumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	909,00
1.7	Ietves asfalta segas nojaukšana vidēji 15cm biežumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	114,00
1.8	Ietves bruģa segas nojaukšana vidēji 15cm biežumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	747,00
1.9	Betona maisījuma segas demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	52,00
1.10	Betona apmaļu nojaukšana ietvei un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m	433,00
1.11	Betona apmaļu nojaukšana brauktuvei un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m	828,00
1.12	Esošā koka šķūņa demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	1,00
1.13	Esošā žoga pārceļšana	m	109,00
1.14	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	kompl.	1,00
2	Zemes klātne		
2.1	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biežumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	239,00
2.2	Ielas gultnes veidošana (ierakums)	m ³	4132,00
2.3	Ielas gultnes veidošana (uzbērums)	m ³	34,00
2.4	Zemes klātnes planēšana	m ²	7199,00
2.5	Liekās grunts transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	4115,00
2.6	Ievalku veidošana	m ²	202,00
2.7	Sāngrāvju tīrīšana	m	40,00
2.8	Noteces dīķa tīrīšana	m ³	30,00
3	Ar saistvielām nesaisītās konstruktīvās kārtas		
3.1	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm	m ³	2719,00
3.2	Salizturīgās kārtas izbūve ietvei h=30cm	m ³	645,00
3.3	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve h=15cm (N-IV klase)	m ²	4467,00
3.4	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn izbūve h=15cm (N-IV klase)	m ²	116,00
3.5	Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/63ps h=20cm izbūve ielas betona apmalei (N-IV klase)	m ²	546,00
3.6	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=10cm (N-III klase)	m ²	4543,00
3.7	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=12cm (N-III klase)	m ²	1634,00
3.8	Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 h=10cm izbūve ietves betona apmalei (N-III klase)	m ²	233,00
3.9	Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 h=10cm līnijveida lietus ūdens uztvērēj sistēmai (N-III klase)	m ²	30,00
3.10	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 8cm biežumā (N-II klase)	m ²	291,00
3.11	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārtā 0/16p izbūve h=5cm (N-II klase)	m ²	143,00
3.12	Nomales uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s 8cm biežumā (N-II klase)	m ²	123,00
4	Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas		
4.1	Pamata nesošās virskārtas gruntēšana	m ²	4239,00
4.2	Asfalta kārtas gruntēšana	m ²	4312,00
4.3	Karstā asfalta pamatkārtas AC-16 base izbūve h=4cm (S-IV klase)	m ²	4239,00
4.4	Karstā asfalta dilumkārtas AC-11 surf izbūve h=4cm (S-IV klase)	m ²	4312,00
5	Caurtekas un konstrukcijas		
5.1	PVC dalāmās caurules Ø=110mm izbūve esošajiem kabeļiem	m	204,50
5.2	PVC rezerves caurules Ø=110mm izbūve	m	16,20
5.3	Sakaru kanalizācijas aku vāku nomaņa uz peldošajiem (vieglā tipa)	gab.	7,00
5.4	Sadzīves kanalizācijas aku vāku nomaņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana	gab.	10,00

	projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)		
5.5	Sadzīves kanalizācijas aku vāku nomaīņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	1,00
5.6	Ūdensvada aku vāku nomaīņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)	gab.	10,00
5.7	Ūdensvada kapju regulēšana projektētā seguma līmenī vai nomaīņa, ja tas nepieciešams	kompl.	37,00
5.8	Drenāžas caurules Ø110mm bez filtra izbūve	m	96,00
5.9	Ģeotekstila NW9 vai analoga ieklāšana drenāžas grāvjos ar pārļaidumu 0.50m	m ²	239,00
5.10	Nesaisītu minerālmateriālu 20/40 drenējošās kārtas izbūve vidēji 32cm biezumā	m ³	20,00
5.11	Plastmasas caurtekas Ø0.50m izbūve	m	10,50
5.12	Būvbedres rakšanu caurteku pamatnei	m ³	6,00
5.13	Ģeotekstila NW20 vai analoga ieklāšana ar pārļaidumu 0.50m	m ²	85,00
5.14	Nesaisītu minerālmateriālu 0/16p pamata izbūve caurteikai h=20cm	m ³	3,00
5.15	Caurteku aizbēršana ar smilti	m ³	12,00
5.16	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem Ø 12-15 cm betona C16/20 javā	m ²	2,50
5.17	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju SECUMAT vai analogu	m ²	5,00
5.18	Gultnes nostiprinājuma ar nesaisītu minerālmateriālu bērumu (20/40) h=20cm izbūve	m ²	2,00
5.19	Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	613,00
5.20	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	30,00
5.21	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	35,00
5.22	Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	285,00
5.23	Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	592,00
5.24	Līnijveida lietus ūdens uztvērējsistēma ar cinkota tērauda malām 4mm biezumā (platums 13.8cm, augstums 15.0cm) uzstādīšana uz betona pamata C16/20	m	55,00
5.25	Esošo kokolu atjaunošana un apstrāde ar hidroizolācijas materiāliem (min 2 kārtās) pilnā rekonstruējamās segas biezumā un ielas līmeņa pazeminātajās zonās. Vidējais apstrādes augstums h= 0.80m	m ²	225,00
5.26	Betona vai bruģa apmales izbūve esošajām ēkām	m ²	140,00
5.27	Betona aizsargsieniņas izbūve ēku pagrabstāva logiem	gab.	4,00
5.28	Sausā betona kāpņu izbūve (ieskaitot sausā betona pakāpienus un citus nepieciešamos materiālus)	m	16,00
5.29	Betona bruģa kāpņu izbūve (ieskaitot 2m ² betona bruģa, sausā betona izlīdzinošās kārtas un 3.5m betona apmaļu materiālu)	m ²	2,00
5.30	Nesaisītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošās kārtas izbūve h=5cm	m ²	1837,00
5.31	Esošā bruģa (plātnīšu) pārklāšana (pārbūve)	m ²	141,00
5.32	Betona bruģa (plātnīšu) seguma izbūve h=6cm	m ²	1634,00
5.33	Betona bruģa (plātnīšu) seguma izbūve h=8cm	m ²	62,00
5.34	Trejbabala (aizsarguzmavas) 100/50 izbūve	gab.	1,00
5.35	PVC rezerves caurules Ø=100mm izbūve	m	76,00
6	Aprīkojums		
6.1	Ceļa zīmju demontāža	gab.	24,00
6.2	Ceļa zīmju stabu demontāža	gab.	20,00
6.3	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana	gab.	12,00
6.4	Ceļa zīmju konsolveida metāla stabu uzstādīšana	gab.	16,00
6.5	Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana (izmērs 350x350mm)	gab.	6,00
6.6	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana	gab.	6,00
6.7	Ceļa zīmes Nr. 207 uzstādīšana	gab.	2,00
6.8	Ceļa zīmes Nr. 301 (ovālas formas) uzstādīšana	gab.	2,00
6.9	Ceļa zīmes Nr. 306 uzstādīšana	gab.	1,00
6.10	Ceļa zīmes Nr. 326 uzstādīšana	gab.	15,00
6.11	Ceļa zīmes Nr. 330 uzstādīšana	gab.	1,00
6.12	Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana	gab.	2,00
6.13	Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana	gab.	1,00
6.14	Ceļa zīmes Nr. 532 uzstādīšana	gab.	1,00
6.15	Ceļa zīmes Nr. 532A uzstādīšana	gab.	1,00
6.16	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (b=0.10m, termoplasts)	m ²	29,00
6.17	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.922 uzklāšana (b=0.10m, termoplasts)	m ²	2,60
6.18	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.923 uzklāšana (b=0.10m, termoplasts)	m ²	14,00
6.19	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.929 uzklāšana (b=0.40m, termoplasts)	m ²	3,20
6.20	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšana (b=0.40m, termoplasts)	m ²	7,50
6.21	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā	m ²	475,00

Lokālā tāme Nr.2 (Lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija)			
1	ŪK tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi)		
1.1	Tranšejas rakšana, (hvid=2,0m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgo grunti transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	1529,00
1.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m	m ³	50,00
1.3	Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti kf>=1m/dnn (esošās māla grunts nomaiņa)	m ³	1480,00
1.4	Tranšejas sienīņu nostiprināšana ar rievsiem vai metāla vairogiem (hvid.=2.2m)	m	151,00
1.5	Ūdens atsūkņošana no tranšejas ar sūkni vai adatfiltriem	m	160,00
2	Lietus ūdens kanalizācija K2		
2.1	Caurules no PP D250 T8 klase montāža tranšējā	m	293,00
2.2	Caurules no PP DN200 klase montāža tranšējā	m	253,00
2.3	Dzelzsbetona akas DN1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) ar nosēdāļu h=0.50m un peldošā tipa vāku, 40tn ķeta lūkas izbūve	gab	22,00
2.4	Caurules skalošana	kpl	1,00
2.5	Video inspekcija (CD kopija ar grafiku)	m	293,00
2.6	Pacelt esošo kanalizācijas akas vāku	gab.	2,00
2.7	Pieslēgums pie esošas akas	gab.	3,00
3	Ūdensvads Ū1		
3.1	Pārcelt D5mm ūdensvadu (2gab. līkumi 45°, 2gab. savienojumi D32/D25 esošā caurule, 2m PE 32mm caurule)	kpl	1,00
4	Sadzīves kanalizācija K1		
4.1	PP caurules D200mm T8 montāža tranšējā	m	405,00
4.2	PP caurules D160mm T8 montāža tranšējā	m	142,00
4.3	Pieslēgums pie esošas akas	gab	6,00
4.4	Pieslēgums pie esošas caurules	gab	12,00
4.5	Dzelzsbetona akas DN1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) ar nosēdāļu h=0.50m un peldošā tipa vāku, 40tn ķeta lūkas izbūve	gab	19,00
4.6	Caurules skalošana	kpl	1,00
4.7	Pacelt esošo kanalizācijas akas vāku	gab.	2,00
4.8	K1 izbūve ar caurdures metodi (metāla apvalkcaurule 300mm - 24m)	m	19,00
4.9	Video inspekcija (CD kopija ar grafiku)	m	405,00
5	Drenāža		
5.1	Teleskopiskas nosēdākas DN200mm ar nosēdāļām h=0.2m un peldošo tipa vāku, 40tn ķeta lūkas izbūve	kpl	6,00
6	Pārējie darbi		
6.1	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D110mm	m	24,00
6.2	Kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana	kpl	1,00
6.3	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrotot pirms būvdarbu uzsākšanas	gab	94,00
6.4	Kanalizācijas tīklu trasējuma uzmērīšana pirms būvdarbu uzsākšanas	m	861,00
7	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā		
7.1	Esošās sadzīves kanalizācijas caurules DN150-200mm demontāža tranšējā	m	440,00
7.2	Esošās kanalizācijas akas demontāža	gab	15,00
7.3	Esošās lietus ūdens kanalizācijas caurules DN150mm demontāža tranšējā	m	145,00
7.4	Esošās lietus ūdens kanalizācijas gūlijas demontāža	gab	3,00

Lokālā tāme Nr.3 (Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Tīrgus ielā)			
1	Montāžas darbi		
1.1	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balsta pamatam	gab.	9,00
1.2	Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana	m	20,00
1.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	355,00
1.4	Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu	m	40,00
1.5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	315,00
1.6	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	315,00
1.7	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	315,00
1.8	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	315,00
1.9	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža pa koka balstu	m	12,00
1.10	ZS kabeļa 3x1.5 mm ² montāža apgaismojuma balstā	m	90,00
1.11	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	355,00
1.12	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	2,00
1.13	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam	gab.	54,00
1.14	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	18,00
1.15	Balstu bedru urbšana	kompl.	9,00
1.16	Akmens šķembu ierīkošana zem balsta	kompl.	9,00

1.17	Apgaismojuma balsta betona pamata montāža gatavā bedrē	gab.	9,00
1.18	Apgaismojuma balsta montāža uz betona pamatnes	gab.	9,00
1.19	Vienragu veida konsoles montāžā	kompl.	9,00
1.20	Gaismekļa ar spuldzi montāža uz balsta	gab.	9,00
1.21	Nozarošanas spaiļu komplekta ar drošinātāju montāža balstā	kompl.	9,00
1.22	Asfalta noņemšana	m ²	5,00
1.23	Asfalta zāģēšana	m	6,00
1.24	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas	m ²	20,00
1.25	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	objekts	1,00
1.26	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	objekts	1,00
1.27	Mehānismu izmaksas	objekts	1,00
1.28	Balstu transports	objekts	1,00
1.29	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	objekts	1,00
1.30	Trases nospraušana	m	355,00
1.31	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	355,00
1.32	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1,00
1.33	ZS GVL demontāža	m	180,00
1.34	Apgaismojuma balsta demontāža	gab.	3,00
2	<u>Materiālu specifikācija apgaismojuma kabelu līnijai</u>		
2.1	Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 1.5mm ² NYY-J-3x1.5	m	90,00
2.2	Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 25mm ² AXPk-1-4x25	m	355,00
2.3	Plastmasas aizsargcaurule Ø75, lokanā	m	355,00
2.4	Plastmasas aizsargcaurule caurduršanai Ø110, 1250N	m	40,00
2.5	Kabeļa brīdinājuma lente	m	355,00
2.6	Kabeļa gala apdares bez kabelkurpēm, šķ. 4-35mm ² EPKT-0015	kompl.	18,00
2.7	Kabelkurpes kabeļiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm ² SAL1.27	kompl.	72,00
2.8	Apgaismojuma balsta betona pamats B-60	gab.	9,00
2.9	Apgaismojuma balsts, H=8m, RAL 7016 (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	gab.	9,00
2.10	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota	gab.	9,00
2.11	Gaismeklis Malaga SGS102, IP65 ar stiprinājumiem (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	kompl.	9,00
2.12	Nātrija spuldze SON-T - 150 W	gab.	9,00
2.13	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11 ar automātu 6A	kompl.	9,00
2.14	Šķembas	m ³	0,50
2.15	Keramzīts	m ³	0,20
2.16	Celtniecības smiltis	m ³	11,00
2.17	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1,00

Lokālā tāme Nr.4 (Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Tālavijas ielā)			
1	Montāžas darbi		
1.1	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balsta pamatam	gab.	8,00
1.2	Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana	m	20,00
1.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	290,00
1.4	Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu	m	30,00
1.5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	260,00
1.6	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	260,00
1.7	Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)	m	260,00
1.8	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	260,00
1.9	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža pa koka balstu	m	12,00
1.10	ZS kabeļa 3x1.5 mm ² montāža apgaismojuma balstā	m	80,00
1.11	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	260,00
1.12	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	2,00
1.13	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam	gab.	48,00
1.14	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	16,00
1.15	Kabeļu sadalne AKS-V-04	kompl.	1,00
1.16	Metāla pamatne MP-IV	kompl.	1,00
1.17	Balstu bedru urbšana	kompl.	8,00
1.18	Akmens šķembu ierīkošana zem balsta	kompl.	8,00
1.19	Apgaismojuma balsta betona pamata montāža gatavā bedrē	gab.	8,00
1.20	Apgaismojuma balsta montāža uz betona pamatnes	gab.	8,00
1.21	Vienragu veida konsoles montāžā	kompl.	8,00
1.22	Gaismekļa ar spuldzi montāža uz balsta	gab.	8,00
1.23	Nozarošanas spaiļu komplekta ar drošinātāju montāža balstā	kompl.	8,00
1.24	Asfalta noņemšana	m ²	5,00
1.25	Asfalta zāģēšana	m	6,00

1.26	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas	m ²	20,00
1.27	Kravas transports ar celbspēju mazāku par 1,6 t	objekts	1,00
1.28	Kravas transports ar celbspēju lielāku par 1,6 t	objekts	1,00
1.29	Mehānismu izmaksas	objekts	1,00
1.30	Balstu transports	objekts	1,00
1.31	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	objekts	1,00
1.32	Trases nospraušana	m	290,00
1.33	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	290,00
1.34	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1,00
1.35	ZS GVL demontāža	m	200,00
1.36	Apgaismojuma balsta demontāža	gab.	5,00
2	<u>Materiālu specifikācija apgaismojuma kabelu līnijai</u>		
2.1	Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 1.5mm ² NY-Y-J-3x1.5	m	80,00
2.2	Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 25mm ² AXP-K-1-4x25	m	290,00
2.3	Plastmasas aizsargcaurule Ø75, lokanā	m	290,00
2.4	Plastmasas aizsargcaurule caurduršanai Ø110, 1250N	m	30,00
2.5	Kabeļu sadalne AKS-V-04	kompl.	1,00
2.6	Metāla pamatne MP-IV	kompl.	1,00
2.7	Kabeļa brīdinājuma lente	m	290,00
2.8	Kabeļa gala apdares bez kabelkurpēm, šķ. 4-35mm ² EPKT-0015	kompl.	16,00
2.9	Kabelkurpes kabeljiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm ² SAL1.27	kompl.	64,00
2.10	Apgaismojuma balsta betona pamats B-60	gab.	8,00
2.11	Apgaismojuma balsts, H=8m, RAL 7016 (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	gab.	8,00
2.12	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota	gab.	8,00
2.13	Gaismeklis Malaga SGS102, IP65 ar stiprinājumiem (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	kompl.	8,00
2.14	Nātrija spuldze SON-T - 150 W	gab.	8,00
2.15	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11 ar automātu 6A	kompl.	8,00
2.16	Šķembas	m ³	0,50
2.17	Keramzīts	m ³	0,20
2.18	Celtniecības smiltis	m ³	11,00
2.19	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1,00

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP2013/59/ERAF

1. daļa

Rekašova ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

TĀMES KOPSAVILKUMS

N.p. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksa Ls bez PVN	Tai skaitā			Darbietu līdība (c/h)
			Alga	Mat.	Meh.	
1.	Ielas seguma izbūve					
2.	Lietus ūdens kanalizācijas izbūve					
3.	Elektroapgādes tīklu izbūve (apgaismojuma tīkls)					
4.	Vājstrāvas tīklu izbūve					
5.	Informatīvais stends 2000 mm x 1300 mm – 1 gab.					
6.	Informatīvā plāksne pēc projekta īstenošanas – 1 gab.					
7.	Inženierkomunikāciju izpildshēma					
	kopā					
	Būvorganizācijas virsizdevisi					
	Peļņa					
	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
	Kopā					
	*Neparedzētie izdevumi 3%					
	Kopsumma					
	PVN 21 %					
	Pavisam kopā					

Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF pretendents ir jāparedz, ka ielas rekonstrukcijas darbi tiks īstenoti 2014. gadā. **Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 3 (trīs) kalendārie gadi. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trīs) kalendāriem gadiem.**

Pretendenta pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam darbu apjomu un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvuzmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajai tāmes formai.

**Neparedzētie izdevumi 3% apmērā tiks izlietoti, ja būvdarbu veikšanas laikā tiks:*

- atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
- atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
- atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.

Neparedzētie līdzekļi tiks izlietoti veicot grozījumus tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā, to izmantošanas pamatotību iepriekš saskaņojot ar objekta būvuzraugu. Gadījumā, ja summa pārsniegs Ls 10 000 (desmit tūkstoši) bez PVN, tad pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likumu Ludzas novada pašvaldība veiks iepirkumu procedūru, kas ir atļauta ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

2. daļa. Kr.Barona ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

TĀMES KOPSAVILKUMS

N.p. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksa Ls bez PVN	Tai skaitā			Darbietu līdība (c/h)
			Alga	Mat.	Meh.	
1.	Ielas seguma izbūve					
2.	Lietus ūdens kanalizācijas izbūve					
3.	Elektroapgādes tīklu izbūve (apgaismojuma tīkls)					
4.	Vājstrāvas tīklu izbūve					
5.	Informatīvais stends (2000 mm x 1300 mm) 1 gab.					
6.	Informatīvā plāksne pēc projekta īstenošanas 1. gab.					
7.	Inženierkomunikāciju izpildshēma					
	kopā					
	Būvorganizācijas virsizdevumi					
	Peļņa					
	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
	Kopā					
	*Neparedzētie izdevumi 3%					
	Kopsumma					
	PVN 21%					
	Pavisam kopā					

Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF pretendents ir jāparedz, ka ielas rekonstrukcijas darbi tiks īstenoti 2014. gadā.

Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trim) kalendāriem gadiem.

Pretendenta pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam darbu apjomu un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvuzdevumu noteikšanas kārtība” noteiktajai tāmes formai.

**Neparedzētie izdevumi 3% apmērā tiks izlietoti, ja būvdarbu veikšanas laikā tiks:*

- atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
- atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
- atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.

Neparedzētie līdzekļi tiks izlietoti veicot grozījumus tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā, to izmantošanas pamatotību iepriekš saskaņojot ar objekta būvuzraugu. Gadījumā, ja to summa pārsniegs Ls 10 000 (desmit tūkstoši) bez PVN, tad pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likumu Ludzas novada pašvaldība veiks iepirkumu procedūru, kas ir atļauta ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

**3. daļa Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
TĀMES KOPSAVILKUMS**

N.p. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksa Ls bez PVN	Tai skaitā			Darbietu līdība (c/h)
			Alga	Mat.	Meh.	
1.	Ielu rekonstrukcijas darbi					
2.	Lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija					
3.	Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Tirgus ielā					
4.	Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Tālavijas ielā					
5.	Informatīvais stends (2000 mm x 1300 mm) 1 gab.					
6.	Informatīvā plāksne pēc projekta īstenošanas 1. gab.					
7.	Inženierkomunikāciju izpildshēma					
	kopā					
	Būvorganizācijas virsizdevumi					
	Peļņa					
	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
	Kopā					
	*Neparedzētie izdevumi 3%					
	Kopsumma					
	PVN 21%					
	Pavisam kopā					

Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam „Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF pretendents ir jāparedz, ka ielas rekonstrukcijas darbi tiks īstenoti 2014. gadā.

Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trim) kalendāriem gadiem.

Pretendenta pārstāvis:

_____ (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajai tāmes formai.

**Neparedzētie izdevumi 3% apmērā tiks izlietoti, ja būvdarbu veikšanas laikā tiks:*

- atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
- atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
- atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.

Neparedzētie līdzekļi tiks izlietoti veicot grozījumus tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā, to izmantošanas pamatotību iepriekš saskaņojot ar objekta būvuzraugu. Gadījumā, ja summa pārsniegs Ls 10 000 (desmit tūkstoši) bez PVN, tad pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likumu Ludzas novada pašvaldība veiks iepirkumu procedūru, kas ir atļauta ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA
Līguma* izpildes nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka

[pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis **atklātā konkursā „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. 2013/59/ERAF,**

(daļas nosaukums)

mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpmāk – Banka), apņemas nodrošināt ar Bankas galvojumu [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) 10 (desmit) % apmērā no Līguma kopējās vērtības – LVL_____ (_____ latī 00 santīmi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Banka izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

- 1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
- 2) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
- 3) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divi) dienu laikā.

Banka apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai, pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (pieci) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Šī garantija paliek spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas (ieskaitot) pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Bankai par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

**Procedūras rezultātā tiks noslēgti 3 (trīs) būvdarbu līgumi. Katrā līgumā ir savs saistību nodrošinājums.*

[vieta, datums]

Bankas vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

LĪGUMA PROJEKTS

Ludzā

_____ . gada _____

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2013.gada 18. jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.14 1.§) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un _____

turpmāk saukts- **IZPILDĪTĀJS** _____ personā, kurš darbojas uz _____ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti **LĪDZĒJI**, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklātā konkursa „Rekašova, Kr.Barona un Tīrgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” (identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ERAF) (iepirkumu komisijas _____ gada. _____ protokols Nr. _____) rezultātiem Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ”Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (projekta iesnieguma reģistrācijas Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini

- 1.1. Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.
- 1.3. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.
- 1.6. Būvuzraugs – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
- 1.7. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāaskaņo ar Pasūtītāju.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt _____ **ielas rekonstrukciju Ludzā, Ludzas novadā**, (turpmāk – Objekts) ERAF projektā „**Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā**” ietvaros (turpmāk – Darbs), Līgumā noteiktajā laikā.
- 2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma

___ pielikums), atklātā konkursa (turpmāk – atklātais konkurss) nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma ___ pielikums un ___ pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir **LVL _____, jeb _____ EUR** kas sastāv no pamatsummas LVL _____, jeb _____ EUR, Pasūtītāja rezerves LVL _____, jeb _____ EUR un pievienotās vērtības nodokļa LVL _____, jeb _____ EUR (21%).

3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4. Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei. Rezerve var tikt izmantota, ja tiek:

- atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
- atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
- atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.

Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kas netika paredzēti, tad viņš nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību tiks sastādīts akts par neparedzēto apstākļu atklāšanu, kuru paraksta abas Puses un objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicināti eksperti (ja tie tika piesaistīti).

Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.

3.5. Pirms neparedzēto izdevumu saskaņošanas ar Pasūtītāju, darbiem jābūt saskaņotiem ar Tehniskā projekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženeri, noformējot attiecīgos tehniskos dokumentus.

3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:

3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. priekšapmaksā (avanss) 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;

4.1.2. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

4.1.3. galīgais norēķins – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būves (Objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas dienas.

4.2. Ja Līguma darbības laikā finansējuma sniedzējs – VRAA – veic izmaiņas finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītajiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

4.3.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;

4.3.2. atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4. atsauce uz ERAF līdzfinansēto projektu „**Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā**”.

4.3.5. Līguma numurs.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksā skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) un ikmēneša ziņojumu, kurus 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda un paraksta Būvuzraugs (vai Būvuzraugi). Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Formu 2 četros eksemplāros un ikmēneša ziņojumu 2 (divi) eksemplāros. 3 (trīs) darba dienu laikā Projekta vadītājs saskaņo Formu 2 un ikmēneša ziņojumu un nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai. Ikmēneša ziņojumam jāsaturs precizēti Darba izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas un pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Būvuzraugam, Projekta vadītājam un novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības nesaskaņot Formu 2 un/vai ikmēneša ziņojumu, ja ir nepieciešami labojumi šajos dokumentos. Šajā gadījumā Būvuzraugs, Projekta vadītājs vai novada pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks dod norādījumus Izpildītājam veikt labojumus. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus.

4.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaudžu rezultātu saņemšanas. 3 (trīs) darba dienu laikā aktu pārbauda un paraksta Būvuzraugs vai Būvuzraugi. Ja ir nepieciešams, 3 (trīs) darba dienu laikā Izpildītājs veic labojumus Formā 2. Pēc akta apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz pēdējo aktu 4 (četri) eksemplāros Projekta vadītājam, kurus viņš nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, ja starp pusēm par to nav strīda.

4.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5. Darba izpildes termiņi

- 5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā **2014.gada 05. maijā**.
- 5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā **7 (septiņi) mēnešu** laikā no Darba uzsākšanas.
- 5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
- 5.4. 7 darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas Izpildītājs pie Objekta nodrošina 1 (vienu) informācijas stenda uzstādīšanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām. Nododot Objektu ekspluatācijā, Izpildītājs nodrošina 1 (vienu) informatīvo plāksni atbilstoši šajā punktā augstākminētajām vadlīnijām.
- 5.5. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (pieci) dienas iepriekš.
- 5.6. Būvdarbu izpildes gaitā, pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku.

6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās.
- 6.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 6.3. Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.
- 6.4. Darba vadības apspriedes sasaukamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta rekonstrukciju.
- 6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 7 (septiņi) dienu laikā izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un Būvuzraugam, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

- 7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.
- 7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju nomaiņai jāievēro šā līguma 10. nodaļas prasības.

7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinājošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.

7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja būvlaukums, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).

7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.

7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.

7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, būvuzraugam un autoruzraudzības veicējam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja

instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.21. Izpildītājam darbu gaitā vajag precizēt visas telekomunikāciju kabeļu šķērsošanas vietas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms rakšanas (pārvietošanas) darbu sākšanas pieaicināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” pārstāvi un piesaistīt SIA „Lattelecom” pilnvarotās personas pārstāvi elektronisko sakaru tīkla elementu pārslēgšanai.

7.22. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar A/S „Sadales tīkls” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas un energoapgādes tīklu pārvešanas darbu kalendāro grafiku. Energoapgādes tīklu darbus veikt saskaņā ar abpusēji saskaņotu darbu izpildes grafiku ar A/S „Sadales tīkls” noteiktu personu, kura veiks zemsprieguma pēcuzskaites kabeļu līniju rekonstrukcijas darbus.

7.23. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar A/S „Latvenergo” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas.

7.24. Izstrādājot Darba programmu, Izpildītājam jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.

7.25. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

7.26. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

7.27. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.29. Izpildītājs nodrošina 1 (viens) stenda izgatavošanu, tā teksta saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietojumu redzamā vietā pie Objekta. Tajā jābūt norādītai šādai informācijai: Objekta nosaukums, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, Izpildītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs un atsauce uz ERAF projektu (nepieciešamie logotipi, ERAF sauklis „IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”, projekta nosaukums un numurs).

7.30. Pēc Darba pabeigšanas Objektā Izpildītājs nodrošina informatīvās plāksnes uzstādīšanu, tā tekstu iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvuzraudzības kvalitāti.

8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objektā iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

9. Apdrošināšana

9.1. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

9.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā;

9.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10 000,00 Ls (desmit tūkstoši latu).

9.2. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 7 (septiņi) darba dienas pirms Darba uzsākšanas. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

9.3. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītājam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

10.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 10.2. un 10.4. punktus minētos gadījumus. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nomaiņas.

10.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 10.3. punktā paredzētos nosacījumus.

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt 10.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

10.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt PIL 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.1. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 10.3. punkta 3. apakšpunkta noteikumus.

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet **ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā** pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

11. Kvalitātes kontrole

11.1. Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

11.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

11.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

12. Līguma (saistību) nodrošinājums

12.1. Izpildītāja līguma (saistību) nodrošinājums ir 10 (desmit) % apmērā no Līguma kopējās vērtības.

12.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Līguma noslēgšanas datuma līdz datumam, kas ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

12.3.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) kalendāro dienu laikā,

12.3.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

12.3.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 18.6.punktu.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

13.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abi Līdzēji.

13.3. 10 (desmit) darba dienas pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par Objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

14. Sadarbība

14.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

14.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

14.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

14.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņi) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2. Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 3 (trīs) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trīs) kalendāriem gadiem.

15.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300,00 (trīs simti latu) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

18. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana

18.1. Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

- 1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;
- 2) saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nublicējot paziņojumu par līgumu;
- 3) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komercietības jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

18.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka:

- 18.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
- 18.5.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
- 18.5.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
- 18.5.4. notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

18.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

18.6.1. ja Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.

18.6.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju.

18.6.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.

18.6.4. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

18.6.4.1. ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (pieci) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

18.6.4.2. ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

18.6.4.3. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

18.6.4.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

18.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5 (pieci) % apmērā no kopējās Līguma summas.

18.8. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 18.6.1. un 18.6.4.1. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4. apakšpunktu.

18.9. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 18.6.2.-18.6.4., 18.6.4.2. – 18.6.4.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4.apakšpunktu.

18.10. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

18.11. Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana – Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

18.12. Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

18.13. Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

19. Citi noteikumi

19.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

19.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt.

19.3. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt iekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti un kuri nevar būt uzskatīti par neparedzētajiem darbiem, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, kurus paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā persona, Būvuzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).

19.4. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

19.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

19.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

19.8. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrotu, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

19.9. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

19.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

19.11. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir _____, tālrunis _____, e-pasts _____

19.12. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses ir _____, tālrunis _____, e-pasts _____

19.13. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

19.14. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Būvdarbu tāmes”
2. pielikums „Būvdarbu veikšanas laika grafiks”
3. pielikums „Finanšu plūsmas grafiks”

20. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Banka:

Konts:

SWIFT kods:

A.Gendele

Z.v.

Z.v.