

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Atklātam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2017.
gadā”
identifikācijas Nr. LNP 2016/77

Vispārējās prasības

1. Izpildītājs veic darbus atbilstoši šā Nolikuma nosacījumiem, *Ceļu specifikācijām* 2015, saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 224 „*Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli*”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „*Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem*” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Ja Izpildītājs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijas dotajām, tad iepriekš Izpildītājam jāpierāda šo jauno tehnoloģiju līdzvērtību vai pārākumu, tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo tehnoloģiju ieviešanā, Izpildītājs drīkst to pielietot.
3. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
4. Pakalpojumi tiks sniegti pēc Pasūtītāja ikreizēja pieprasījuma.

Darbu apjomi

1. daļa Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Nr.p. k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	1100,00
1.2.	Sniega izvešana no ielām	1 m ³	500,00
1.3.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	50,00
1.4.	Slīdamības novēršana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	1200,00
1.5.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	300,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1m	50,00
2.3.	Ūdens novadīšana no brauktuves	1 t.m	50,00
2.4.	Lietus ūdens kanalizāciju ierīkošana	1 t.m	10,00
2.5.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve (pl/c ø 0,4)	caurtekas 1m	70,00
2.6.	Bojāto caurteku galu atbalstsieniņu nomaiņa vai izbūve	1 gala sieniņa	20,00
2.7.	Lietus kanalizācijas tīkli		
2.7.1.	Gūļļu metāla restu nomaiņa	gab	5,00
2.7.2.	Cauruļvadu sistēmas skalošana	m	1000,00
2.7.3.	Skataku un gūļļu tīrīšana	gab	15,00
2.7.4.	Akvodrain tekņu izbūve	m	10,00
2.8.	Tilta remonts	1 m ²	50,00
3.	Satiksmes organizācija		

3.1.	Autopaviljonu remonts	1 gab	5,00
3.2.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	15,00
3.3.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	20,00
3.4.	Gājēju celiņu krāsošana ar roku darba rīkiem	1 m ²	150,00
3.5.	Signālstabiņu uzstādīšana	1 stabiņš	20,00
3.6.	Saliekamo ātruma slāpētāju montāža	1 gab	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	350,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	500,00
4.3.	Atsevišķu vietu sabrūkošās segas bedrīšu vienlaidus remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju	1 m ²	150,00
4.4.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	90,00
4.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.5.1.	ar drupināto granti	1 m ³	400,00
4.5.2.	ar šķembām	1 m ³	500,00
4.7.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.7.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	10,00
4.7.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	15,00
4.7.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	5,00
4.7.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	2,00
5.	Ielu kopšana		
5.1.	Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu	1 m ³	15,00
5.2.	Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	350,00
5.3.	Ielu nomaļu remonts	1 m ²	25,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē	1 m ³	200,00
5.5.	Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ielai pieguļošās joslās		
5.5.1.	Biezu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.5.2.	Vidēji biezu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.5.3.	Retu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.5.4.	Zāles nemehānizēta pļaušana	100 m ²	10,00
5.5.5.	Zāles mehānizēta pļaušana	1 pārg. km	10,00
5.5.6.	Sauso un lieko zaru izzāģēšana kokiem ar rokas instrumentu	1 koks	20,00
5.5.7.	Atsevišķu koku nozāģēšana un novākšana	1 koks	8,00
6.	Trotuāru uzturēšana		
6.1.	Trotuāra seguma un/vai bordakmeņu demontāža ar iekraušanu transportā un izvešanu izbērtnē	1 m ³	150,00
6.2.	Trotuāra bordakmeņu būve iebetonējot	m	400,00
6.3.	Trotuāra seguma ieklāšana:		
6.3.1.	ar betona bruģakmeņiem	1 m ²	300,00
6.3.2.	ar lietotiem betona bruģakmeņiem	1 m ²	100,00
7.	Ceļa bordakmeņu būve iebetonējot	m	100,00
8.	Barjeras uzstādīšana	1 tm	10,00
9.	Ielu ar grants segumu atputekļošana (laistot ar ūdeni)	1 pārg. km	100,00

2. daļa: Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana

Nr. p. k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega	pārg. km	240,00
2	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu	km br.joslas	70,00
3	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km	km br.joslas	55,00
4	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	100,00
5	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	m ²	146,00
6	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	m ³	250,00
7	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	52,00
8	Tilta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	m ²	11,00
9	Nomaļu mehānizētais remonts	m ³	20,00
10	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	gab.	2,00
11	Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana	m	500,00
12	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana	gab.	25,00

3. daļa Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	180,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1 m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grants segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	250,00

4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	110,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1m ³	50,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	50,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	140,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

4. daļa Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ceļu/ ielu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	60,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	10,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	320,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	350,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		

4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	12,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

5. daļa Ludzas novada Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	50,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1 m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	2,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	290,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	50,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00

5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	5,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilešana	1 pārg. km	4,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

6. daļa Ludzas novada Istras pagasta ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpidāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	5,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	12,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	60,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	8,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	8,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	220,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	30,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	15,00

5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā plaušana	1 pārg. km	20,00

7. daļa Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	25,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	2,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	250,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	75,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	24,00

5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

8. daļa Ludzas novada Ņukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	35,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	2,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	15,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	20,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	350,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	50,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	10,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

9. daļa Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	p/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	p/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	p/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	6,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	6,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	325,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	30,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	30,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	30,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	16,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

10. daļa Ludzas novada Pureņu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00

1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	30,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	2,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	320,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	80,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtnē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00

11. daļa Ludzas novada Rundēnu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	50,00
1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai ar šķembiņām, izkaisot 0,5 m ³ uz 1 km brauktuves	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
1.4.	Ceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100m ³	5,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		

2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	2,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	2,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grants segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	250,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	50,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00