

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Nr.	Pretendentu jautājumi	Atbildes
21.11.2016.		
1.	<p>Atklātā konkursa nolikuma 10.pielikumā "Tehniskās specifikācijas" "Odu ielas pārbūves būvdarbu apjomi" un būvprojektam pievienotajā dokumentā "BA_Odu_iela_iepirkumam" (turpmāk tekstā – tāme) izmaksu pozīcijā Nr. 3.7. "Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70 (AADTj,smagie - 103 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=6cm" ar darba apjomu 5070 m², norādīts, ka asfaltu paredzēts ieklāt 6 cm biezumā un ar asfalta marku Acb22 base 50/70, taču pievienotajos būvprojekta rasējumos Nr. CD-3-1 "Griezumi" un CD-2-2-1(2) "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Seguma plāns. Satiksmes organizēšana" norādīts, ka karsto asfaltu apakškārtai paredzēts ieklāt 7 cm biezumā un ar AC 22 base asfalta marku. Lūdzam sniegt skaidrojumu par asfalta apakškārtas izbūvējamo biezumu un paredzēto asfalta marku.</p>	<p>Būvdarbu apjomos ir pieļauta drukas kļūda. Šajā gadījumā ir jāvadās pēc rasējumos dotās konstrukcijas. Pozīcijai pareizi būtu jābūt – Karsta asfaltbetona AC22 base 50/70 (AADTj, smagie - 103 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm.</p>
2.	<p>Būvprojektam pievienotajā tāmē ir iekļauta izmaksu pozīcija Nr. 1.11 "Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana" ar plānoto darba apjomu 575 m. Tāmē ir norādīts, ka pārvietot paredzēts esošo žogu, taču izmaksu pozīcijai dotajā skaidrojumā "Projekta tehniskās specifikācijas" apakšpunktā Nr. 2.8. "Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana" norādīts, ka būvuzņēmējam jāievērtē žoga materiāls precīzai izmaksu noteikšanai. Lūdzam skaidrojumu, vai žogu pārceļšana nozīmē, ka tiek demontēti esošie žogi un tie paši žogi tiek pārvietoti un uzstādīti pa kadastra robežu, vai arī pasūtītājs ir paredzējis jaunu žogu uzstādīšanu veco vietā. Ja paredzēta ir jaunu žogu uzstādīšana, lūdzam iesniegt uzstādāmo žogu specifikāciju.</p>	<p>Jaunu žogu uzstādīšana nav paredzēta. Būvdarbu laikā ir paredzēts demontēt un atkārtoti uzstādīt (pārvietot saskaņā ar būvprojektu) esošus žogus. Gadījumā, ja pēc demontāžas būvuzņēmējs kādu apsvērumu dēļ nevar atjaunot esošo žogu, tikai tad ir uzstādāms jauns analogs žogs bojātajam. Odu ielā ir privātmāju iela, un īpašumiem ir dažāda tipa žogi. Būvdarbu apjomos nav iespējams norādīt visu atjaunojamo žogu (ja gadījumā tie tiks bojāti) specifikācijas.</p>

3.	<p>Būvprojektām pievienotajā tāmē ir iekļauta izmaksu pozīcija Nr. 1.11 "Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana" ar plānoto darba apjomu 575 m. Pārbaudot doto darbu daudzumu būvprojektam pievienotajos rasējumos Nr. CD-2-2-1(2) "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Seguma plāns. Satiksmes organizēšana", redzams, ka tajos žoga pārvietošana paredzēta 191 m apjomā. Korektu aprēķinu veikšanai lūdzam precizēt kāds ir plānotais darbu apjoms un ja pasūtītājs ir plānojis pārvietot un atjaunot tāmē paredzēto apjomu, lūdzam iesniegt visus kadastra numurus pa kuriem plānots veikt augstāk minēto darbu.</p>	<p>Odu ielas būvprojekta ģenerālplānā ir norādīts to žogu garums (191 m), kurus pārvietošana ir nepieciešama. Ņemot vērā Pasūtītāja pieredzi līdzīgo būvdarbu veikšanā un Odu ielas būvdarbu un tīklu izbūvi sarežģītību, projektēšanas laikā tika konstatēts, ka pastāv ļoti liels privāto žogu bojāšanas risks. Sakarā ar to, ka komunikāciju tīklu izbūve ir ar tranšeju metodi un to novietojums iet cieši blakus žogiem, tad ir iespējami šo žogu bojājumi. Būvdarbu apjomos ir paredzēta rezerve šai pozīcijai, tāpēc plānoto darbu apjoms ir 575 m (ieskaitot 191 m, kas ir norādīti būvprojekta ģenerālplānā).</p>
22.11.2016.		
4.	<p>Nolikuma 5.3.2. un 5.4.2. punktos noteikts, ka <i>pieredze var būt iegūta pa daļām vairākos objektos.</i> Lūdzam apstiprināt, ka par atbilstošu tiks atzīta kvalifikācija, kur Pretendents vairāku objektu ietvaros kopā izbūvējis ūdensvada tīklu 100 m un sadzīves kanalizācijas tīklu 800 m, piemēram, vienā objektā ūdensvadu 100 m, sadzīves kanalizācijas tīklu 200 m un citā objektā sadzīves kanalizācijas tīklu 600 m (kopā 800 metri divos objektos) vai jebkādā citā līdzīgā kombinācijā, kur kopā summējot izpildās kvalifikācijas prasība.</p>	<p>Apstiprinām, ka Pretendents var kombinēt izbūvēto un pieņemto ekspluatācijā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu garumus dažādos objektos, lai izpildītu Konkursa Nolikumā izvirzītās prasības.</p>