

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
atklātam konkursam „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā”
(iepirkuma identifikācijas numurs 2015/79)

1. Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada ielu un ceļu ikdiena uzturēšana 2016. gadā.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts **11 daļās**:

1. daļa: Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana;
2. daļa: Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana;
3. daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
4. daļa: Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
8. daļa: Ludzas novada Ņukšu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
10. daļa: Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana;
11. daļa: Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu ikdienas uzturēšana.

Pakalpojumu mērķis – nodrošināt Ludzas novada ielu un ceļu uzturēšanu atbilstoši 09.03.2010. MK noteikumu Nr. 224 „*Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli*” prasībām.

2. Veicamo darbu apjomi:

1. daļa: Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Nr. p. k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	1100,00
1.2.	Sniega izvešana no ielām	1 m ³	500,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	50,00
1.4.	Slīdamības novēršana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	1200,00
1.5.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	500,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1m	50,00
2.3.	Ūdens novadīšana no brauktuves	1 t.m	50,00
2.4.	Lietus ūdens kanalizāciju ierīkošana	1 t.m	10,00
2.5.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve (pl/c ø 0,4)	caurtekas 1m	100,00
2.6.	Bojāto caurteku galu atbalstsieniņu nomaiņa vai izbūve ø 0,4	1 gala sieniņa	20,00
2.7.	Lietus kanalizācijas tīkli		
2.7.1.	Gūliju metāla restu nomaiņa	gab	5,00

2.7.2.	Cauruļvadu sistēmas skalošana	m	1300,00
2.7.3.	Skataku un gūlīju tīrīšana	gab	15,00
2.7.4.	Akvodrain tekņu izbūve	m	20,00
2.8.	Tilta remonts	1 m ²	50,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Autopaviljonu remonts	1 gab	5,00
3.2.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	20,00
3.3.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	20,00
3.4.	Gājēju celiņu krāsošana ar roku darba rīkiem	1 m ²	150,00
3.5.	Signālstabiņu uzstādīšana	1 stabiņš	20,00
3.6.	Saliekamo ātruma slāpētāju montāža	1 gab	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	450,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	500,00
4.3.	Atsevišķu vietu sabrūkošās segas bedrīšu vienlaidus remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju	1 m ²	300,00
4.4.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	90,00
4.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.5.1.	ar drupināto granti	1 m ³	500,00
4.5.2.	ar šķembām	1 m ³	500,00
4.6.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	700,00
4.7.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.7.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	10,00
4.7.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	15,00
4.7.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	10,00
4.7.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	5,00
5.	Ielu kopšana		
5.1.	Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	100,00
5.3.	Ielu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Ielu nomaļu remonts	1 m ²	50,00
5.5.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	200,00
5.6.	Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ielai pieguļošās joslās		
5.6.1.	Biezu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.6.2.	Vidēji biezu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.6.3.	Retu krūmu ciršana	1 ha	0,50
5.6.4.	Zāles nemehānizēta pļaušana	100 m ²	10,00
5.6.5.	Zāles mehānizēta pļaušana	1 pārg. km	10,00
5.6.6.	Sauso un lieko zaru izzāģēšana kokiem ar rokas instrumentu	1 koks	20,00

5.6.7.	Atsevišķu koku nozāģēšana un novākšana	1 koks	8,00
6.	Trotuāru uzturēšana		
6.1.	Trotuāra seguma un/vai bordakmeņu demontāža ar iekraušanu transportā un izvešanu izbērtnē	1 m ³	100,00
6.2.	Trotuāra bordakmeņu būve iebetonējot	m	400,00
6.3.	Trotuāra seguma ieklāšana:		
6.3.1.	ar betona bruģakmeņiem	1 m ²	200,00
6.3.2.	ar lietotiem betona bruģakmeņiem	1 m ²	150,00
7.	Ceļa bordakmeņu būve iebetonējot	m	100,00
8.	Mehanizēto darbu veikšana	m/st	500,00
9.	Barjera uzstādīšana	1 tm	50,00
10.	Ielu ar grants segumu atputekļošana (laistot ar ūdeni)	1 pārg. km	100,00

2. daļa: Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana

Nr.p.k	Darbu nosaukums	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega	pārg.km	273
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu	km br. joslas	100
3.	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km	km br. joslas	55
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	291
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	m ²	146
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	m ³	360
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	81
8.	Nomaļu mehanizētā profilēšana	1 nom. km	11
9.	Nomaļu mehanizētais remonts	m ³	30
10.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	gab.	5
11.	Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana	m	200
12.	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana	gab.	10

3. daļa: Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	234,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00

3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	150,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	220,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti		10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehānizēto darbu veikšana		m/st 20,00

4. daļa: Ludzas novada Cirimas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ceļu/ ielu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	160,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00

3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomainīšana vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomainīšana vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	10,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	180,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	270,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomainīšana ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomainīšana diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomainīšana diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	12,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehānizēto darbu veikšana	m/st	20,00

5. daļa: Ludzas novada Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdēna sniega	1 pārg. km	140,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1 m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	10,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomainīšana vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	16,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	16,00

3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomainīšana vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomainīšana vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	233,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	150,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomainīšana ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomainīšana diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomainīšana diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	5,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	4,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana		
		m/st	20,00

6. daļa: Ludzas novada Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	5,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	12,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	60,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomainīšana vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	16,00

2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	30,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	16,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	8,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	8,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	328,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	120,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	15,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana		
		m/st	20,00

7. daļa: Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	150,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	25,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00

2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	16,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	8,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	8,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	217,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	320,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	24,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana	m/st	20,00

8. daļa: Ludzas novada Ņukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	130,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izskaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	70,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00

2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	5,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	5,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	15,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	25,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	12,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	249,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	140,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	3,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	2,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	10,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana		
		m/st	20,00

9. daļa: Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	170,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izskaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izskaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1 m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00

2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	24,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaina vai uzstādīšana metāla	1 stabs	6,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaina vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	6,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	325,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	30,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	120,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaina ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaina diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaina diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	30,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	16,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana		
		1 m/st	20,00

10. daļa: Ludzas novada Pureņu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	110,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1 m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	36,00
2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaina vai izbūve		

2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	162,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	160,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehanizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehanizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehanizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehanizēto darbu veikšana		
		m/st	20,00

11. daļa: Ludzas novada Rundēnu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Nr. p.k.	Izpildāmais darbs	Vienības nosaukums	Vienību skaits
1.	Ceļu un ielu uzturēšana ziemā		
1.1.	Ielu un ceļu attīrīšana no irdena sniega	1 pārg. km	140,00
1.2.	Slīdamības novēršana ar smilti vai izsijām, izkaisot 0,5 m ³ uz braukšanas joslu	1 km braucamās joslas	5,00
1.3.	Slīdamības novēršana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m ³ /km	1 km braucamās joslas	20,00
2.	Tiltu, caurteku uzturēšana		
2.1.	Izskaloto uzbērumu atjaunošana	1m ³	20,00
2.2.	Caurteku attīrīšana no sanesumiem	caurtekas 1 m	20,00

2.3.	Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve		
2.3.1.	pl/c Ø0,3	caurtekas 1 m	8,00
2.3.2.	pl/c Ø0,4	caurtekas 1 m	8,00
2.3.3.	pl/c Ø0,5	caurtekas 1 m	8,00
3.	Satiksmes organizācija		
3.1.	Ceļa zīmes staba nomaiņa vai uzstādīšana metāla	1 stabs	4,00
3.2.	Ceļa zīmes (brīdinājuma, aizlieguma, priekšrocības u.c.) nomaiņa vai uzstādīšana (ieskaitot ceļa zīmes cenu) uz viena staba	1 ceļa zīme	4,00
4.	Segumu uzturēšana		
4.1.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (neizcērtot bedrīšu malas)	1 m ²	5,00
4.2.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	1 m ²	5,00
4.3.	Bedrīšu aizpildīšana melnās segās ar bitumaku vai auksto a/betonu	1 m ² aizpildītas bedrītes	5,00
4.4.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotās grunts segās:		
4.4.1.	ar drupināto granti	1 m ³	163,00
4.4.2.	ar grants smilts maisījumu	1 m ³	25,00
4.4.3.	ar šķembām	1 m ³	15,00
4.5.	Grants seguma ielu klātnes planēšana	1 pārg. km	85,00
4.6.	Kanalizācijas, ūdensvada, lūku labošana:		
4.6.1.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	2,00
4.6.2.	Bojātās aku lūkas nomaiņa ar jaunu un nostiprināšana ielas seguma līmenī	1 gab	1,00
4.6.3.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1000 mm	1 gab	1,00
4.6.4.	Dzelzsbetona akas vāka nomaiņa diam 1500 mm	1 gab	1,00
5.	Ielu un ceļu kopšana		
5.1.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) tīrīšana un profila mehānizēta atjaunošana izlīdzinot grunti	1 m ³	10,00
5.2.	Ielu un ceļu sāngrāvju (novadgrāvju) mehānizēta tīrīšana un atjaunošana, iekraujot izrakto grunti automašīnā	1 m ³	30,00
5.3.	Ielu un ceļu nomaļu planēšana un profilēšana	1 pārg. km	8,00
5.4.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot izbērtņē	1 m ³	20,00
5.5.	Zāles mehānizētā pļaušana	1 pārg. km	20,00
6.	Mehānizēto darbu veikšana		20,00
		m/st	

3. Vispārējās prasības:

- 3.1. Izpildītājs veic darbus atbilstoši šā Nolikuma nosacījumiem, *Ceļu specifikācijām 2015.*, saskaņā ar 2010.gada 9.marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.2. Ja Izpildītājs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijas dotajām, tad iepriekš Izpildītājam jāpierāda šo jauno tehnoloģiju līdzvērtību vai pārākumu, tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo tehnoloģiju ieviešanā, Izpildītājs drīkst to pielietot.

- 3.3. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
- 3.4. Pakalpojumi tiks sniegti pēc Pasūtītāja iekreizēja pieprasījuma.