SPECIFIKACIJA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	Demontāža			
1	Dūmu detektora demontāža	Gb.	10	
2	Detektora pamatnes demontāža	Gb.	10	
3	Staru detektora demontāža	Gb.	2	
4	Staru detektora atstarotāja demontāža	Gb.	2	
5	Rokas detektora demontāža	Gb.	4	
6	Sienas skaļruņa demontāža	Gb.	7	
	Montāža			
7	Detektora montāža pamatnē	Gb.	26	
8	Detektora pamatnes montāža	Gb.	26	
9	Staru detektora montāža	Gb.	2	
10	Staru detektora atstarotāja montāža	Gb.	2	
11	Rokas detektora montāža	Gb.	4	
12	Detektora iznesamā gaismas indikatora montāža	Gb.	8	
13	Sienas skaļruņa montāža	Gb.	9	
14	Adreses izejas(vadības) moduļa montāža	Gb.	2	
15	Signalizācijas kabeļa montāža	m	575	
16	Esošā adreses paneļa „JUNIOR V4" pārprogrammēšana, jaunu adreses moduļu iereģistrēšana	Kompl.	1	
	Materiāli			
17	Adreses dūmu detektors GFE-AD-SL	Gb.	11	
18	Adreses detektora pamatne GFE Detector Base	Gb.	11	
19	Konvencionāls dūmu detektors komplektā ar pamatni EA-318-2-24	Kompl.	5	
20	Adreses izejas(vadības) modulis ar iebūvēto cilpas izolatoru IO-ISO	Gb.	2	
21	Detektora iznesamais gaismas indikators REM-IND	Gb.	8	
22	Sienas skaļrunis 5W	Gb.	2	
23	Kabelis EUROSAFE 180/E30 2x1.0	m	420	
24	Kabelis MMSA 2x0,8+0,80	m	155	
25	Plastikāta caurule ∅20mm	m.	20	
26	Plastikāta caurule ∅16mm	m.	8	
27	Balts kabeļkanāls ar vāku 25x16mm	m.	6	
28	Papildmateriāli	Kompl.	1	

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem sertificētām atbilstoši EN 54.